


# PROFIL PODŁĄCZENIA WPUSTU ULICZNEGO WPUST NR 11 SKALA 1:100



POZIOM PORÓWNAWCZY 148.00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU ISTN.	159.26	159.26	159.26	159.26
RZĘDNA DNA KANAŁU	157.73	157.77	157.83	157.86
RZĘDNA DNA WYKOPU	157.73			157.86
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	1.53			1.40
SPADKI, DŁUGOŚCI		2.2%	5.90m	
ŚREDNICA, MATERIAŁ		PVCØ160		
ODLEGŁOŚCI	0.00	1.80	4.60	5.90
HEKTOMETRY	Sd6			Wp11

www.epi-graf.com.pl, Generator rysunkowy 7.11



**PRACOWNIA PROJEKTÓW**

architektura ♦ konstrukcje ♦ instalacje

Tel./Fax (052) 397-29-19 89-600 Chojnice ul. Gimnazjalna 7

Nazwa i miejsce inwestycji	Projektant:	BARBARA JAŹDZEWSKA	Podpis
Projekt kanalizacji deszczowej w Chojnicach, w ul. Wycecha, Prochowej, Szablewskiej oraz Makowskiego	upr. do proj. i kierowania robotami w zakr. sieci i inst. w-k c.o. i gaz. nr. upr. GP-KZ 7342/239/93, GP-KZ 7342/183/94	Asystent Projektanta:	Podpis
	mgr inż. KAMILA KŁOS		
Przedmiot:	Sprawdzający:	JAN CHUDECKI	Podpis
Profil podłączenia wpustu ulicznego	upr. do proj. i kierowania robotami w zakr. sieci i inst. w-k c.o. i gaz. nr. upr. UAN-KZ 7210/255/85, GP-KZ 7342/161/93		
Stadium:	Data:	Skala:	Nr rys.
Projekt tech.	25.09.2008r.	1:100	15
Branża:	Sanitarna		