


# PROFIL PODŁĄCZENIA WPUSTU ULICZNEGO WPUST NR 5 SKALA 1:100



RZĘDNA TERENU ISTN.	153.22	153.22	
RZĘDNA DNA KANAŁU	151.22	151.61	151.82
RZĘDNA DNA WYKOPU	151.22		151.82
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	2.00		1.40
SPADKI, DŁUGOŚCI		14%	4.3m
ŚREDNICA, MATERIAŁ		PVCø160	
ODLEGŁOŚCI	0.0	2.8	4.3
HEKTOMETRY	Sd2		Wp5

www.epi-graf.com.pl, Generator rysunkowy 7.11



**PRACOWNIA PROJEKTÓW**

architektura ♦ konstrukcje ♦ instalacje

Tel./Fax (052) 397-29-19 89-600 Chojnice ul. Gimnazjalna 7

Nazwa i miejsce inwestycji	Projektant:	Podpis
Projekt sieci kanalizacji deszczowej w Chojnicach, w ul. 31-stycznia	BARBARA JAŹDŻEWSKA upr. do proj. i kierowania robotami w zakr. sieci i inst. w-k c.o. i gaz. nr. upr. GP-KZ 7342/239/93, GP-KZ 7342/183/94	
	Asystent Projektanta:	Podpis
	mgr inż. KAMILA KŁOS	
Przedmiot:	Sprawdzający:	Podpis
Profil podłączenia wpustu ulicznego	JAN CHUDECKI upr. do proj. i kierowania robotami w zakr. sieci i inst. w-k c.o. i gaz. nr. upr. UAN-KZ 7210/255/85, GP-KZ 7342/161/93	
Stadium:	Data:	Skala:
Projekt tech.	04.12.2008r.	1:100
Branża:	Sanitarna	Nr rys.
		8