

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	34.000
18	KNR 5-10	Montaż tabliczek zaciskowych na konstrukcji	kpl		
d.2	1001-03				
		34	kpl	34.000	
				RAZEM	34.000
19	KNR 5-10	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup	m-1		
d.2	1004-01	lub rury osłonowe	przew		
		408	m-1	408.000	
			przew		
				RAZEM	408.000
20	KNR 5-10	Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp rtęciowych (1	szt.		
d.2	1005-07	lampa w oprawie)			
		34	szt.	34.000	
				RAZEM	34.000
21	KNR 5-10	Montaż mostków rozłącznych (przekrój przewodów do 70 mm2) dla li-	szt.		
d.2	0904-01	nii niskiego napięcia			
		34	szt.	34.000	
				RAZEM	34.000
22	KNR 5-10	Montaż uziomów poziomych lub przewodów uziemiających przy głęb.	m		
d.2	0809-02	wykopu 0.6 m w gruncie kat. III			
		168	m	168.000	
				RAZEM	168.000
23	KNR 5-13	Uziom prętowy	m		
d.2	0301-05				
		108	m	108.000	
				RAZEM	108.000
24	KNR 4-03	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4	odc.		
d.2	1203-01				
		36	odc.	36.000	
				RAZEM	36.000
25	KNR 4-03	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	po-		
d.2	1205-01		miar.		
		5	po-	5.000	
			miar.		
				RAZEM	5.000
26	KNR 4-03	Sprawdzenie stanu izolacji induktorem	przew		
d.2	1201-01				
		34	przew	34.000	
				RAZEM	34.000
27	KNR 4-03	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	po-		
d.2	1205-05		miar.		
		34	po-	34.000	
			miar.		
				RAZEM	34.000
28		Obsługa geodezyjna	kpl		
d.2					
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
29		Kontrola zagęszczenia gruntu	kpl		
d.2					
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000