

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Demontaż energetycznej linii nap.nN.					
1	KSNR 5	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.		
d.1	1004-02	16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
2	KNR 5-10	Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie	szt.		
d.1	1002-01	16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
2 Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego.					
3	KNR 2-01	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w	m		
d.2	0701-02	gruncie kat. III	m	1148.000	
		1148		RAZEM	1148.000
4	KNR 5-10	Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o	m		
d.2	0301-01	szer.do 0.4 m	m	2296.000	
		2296		RAZEM	2296.000
5	KNR 2-01	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do	m		
d.2	0704-02	0.4 m w gruncie kat. III	m	1148.000	
		1148		RAZEM	1148.000
6	KNR 2-01	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat.	m ³		
d.2	0236-02	III-IV	m ³	276.000	
		276		RAZEM	276.000
7	KNR 4-01	Wykopy jamiste o pow.dna do 2.25 m2 i głębok.do 1.5 m w gr.kat. III	m ³		
d.2	0103-02	26	m ³	26.000	
				RAZEM	26.000
8	KNR 5-10	Mechaniczne przepychanie rur stalowych o śr. do 100 mm pod droga-	m		
d.2	0306-01	mi i nasypami - za pierwszą rurę	m	95.000	
		95		RAZEM	95.000
9	KNR 5-10	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap.	m		
d.2	0103-02	znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych	m	974.000	
		974		RAZEM	974.000
10	KNR 5-10	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamiono-	m		
d.2	0114-02	we poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych	m	413.000	
		413		RAZEM	413.000
11	KNR 5-10	Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 110 mm w wykopie	m		
d.2	0303-02	174	m	174.000	
				RAZEM	174.000
12	KNR 5-10	Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Al 4-żyło-	szt.		
d.2	0603-07	wego o przekr.do 50 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powłoce z two-	szt.	72.000	
		rzyw sztucznych		RAZEM	72.000
		72			
13	KNR 5-14	Przykrecaanie tabliczek opisowych	szt.		
d.2	0604-01	107	szt.	107.000	
				RAZEM	107.000
14	KNR 5-15	Szafki kablowe o masie 100 kg	szt.		
d.2	0919-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 2-01	Wykopy ręczne o głębok.do 1.5 m w gruncie kat. IV wraz z zasypa-	m ³		
d.2	0707-03	niem dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego	m ³	34.000	
		napiecia		RAZEM	34.000
		34			
16	KNR 5-10	Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg w	szt.		
d.2	0709-02	gruncie kat.IV	szt.	34.000	
		34		RAZEM	34.000
17	KNR 5-10	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie	szt.		
d.2	1002-01	34	szt.	34.000	