


# PROFIL PODŁĄCZENIA WPUSTU ULICZNEGO

## WPUST NR 29 SKALA 1:100



|                        |        |        |         |        |
|------------------------|--------|--------|---------|--------|
| RZĘDNA TERENU ISTN.    | 171.42 |        |         | 171.40 |
| RZĘDNA DNA KANAŁU      | 169.48 | 169.93 | 169.96  | 170.00 |
| RZĘDNA DNA WYKOPU      | 169.48 | 169.93 |         | 170.00 |
| ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU | 1.94   | 1.49   |         | 1.40   |
| SPADKI, DŁUGOŚCI       |        | 2%     |         | 3.7m   |
| ŚREDNICA, MATERIAŁ     |        |        | PVCØ160 |        |
| ODLEGŁOŚCI             | 0.0    | 1.7    | 2.5     | 3.7    |
| HEKTOMETRY             | 18     |        |         | Wp29   |

www.epi-graf.com.pl, Generator rysunkowy 7.11



**PRACOWNIA PROJEKTÓW**

architektura ♦ konstrukcje ♦ instalacje

Tel./Fax (052) 397-29-19 89-600 Chojnice ul. Gimnazjalna 7

|   |  |         |
|---|--|---------|
| Nazwa i miejsce inwestycji  | Projektant:  | Podpis  |
| Projekt sieci kanalizacji deszczowej w Chojnicach, w ul. Wyspiańskiego, Reymonta, Kopernika | BARBARA JAŹDŻEWSKA<br>upr. do proj. i kierowania robotami w zakr. sieci i inst. w-k c.o. i gaz.<br>nr. upr. GP-KZ 7342/239/93, GP-KZ 7342/183/94 |         |
|   | Asystent Projektanta:  | Podpis  |
|   | mgr inż. KAMILA KŁOS   |         |
| Przedmiot:  | Sprawdzający:  | Podpis  |
| Profil podłączenia wpustu ulicznego   | JAN CHUDECKI<br>upr. do proj. i kierowania robotami w zakr. sieci i inst. w-k c.o. i gaz.<br>nr. upr. UAN-KZ 7210/255/85, GP-KZ 7342/161/93      |         |
| Stadium:  | Data:  | Skala:  |
| Projekt tech.   | 15.12.2008r.   | 1:100   |
| Branża:   | Sanitarna  | Nr rys. |
|   |  | 34      |