



PROFIL PODŁĄCZENIA WPUSTU ULICZNEGO

WPUST NR 47-48 SKALA 1:200/100



POZIOM PORÓWNAWCZY 162.00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU ISTN.		172.47		172.53		172.53
RZĘDNA DNA KANAŁU		171.57		171.68		171.78
RZĘDNA DNA WYKOPU		171.57		171.68		171.78
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU		0.90		0.85		0.75
SPADKI, DŁUGOŚCI		2% 				
ŚREDNICA, MATERIAŁ		PVCØ160 L=10.3m				
ODLEGŁOŚCI		0.0	5.6	5.6	4.7	10.3
HEKTOMETRY		Wpistn.	Wp48	Wp48	Wp47	Wp47

www.epi-graf.com.pl, Generator rysunkowy 7.11



PRACOWNIA PROJEKTÓW

architektura ♦ konstrukcje ♦ instalacje

Tel./Fax (052) 397-29-19 89-600 Chojnice ul. Gimnazjalna 7

Nazwa i miejsce inwestycji	Projektant:	BARBARA JAŹDŻEWSKA	Podpis
Projekt sieci kanalizacji deszczowej w Chojnicach, w ul. Wyspiańskiego, Reymonta, Kopernika	upr. do proj. i kierowania robotami w zakr. sieci i inst. w-k c.o. i gaz. nr. upr. GP-KZ 7342/239/93, GP-KZ 7342/183/94		
	Asystent Projektanta:	mgr inż. KAMILA KŁOS	Podpis
Przedmiot:	Sprawdzający:	JAN CHUDECKI	Podpis
Profil podłączenia wpustu ulicznego	upr. do proj. i kierowania robotami w zakr. sieci i inst. w-k c.o. i gaz. nr. upr. UAN-KZ 7210/255/85, GP-KZ 7342/161/93		
Stadium: Projekt tech.	Data:	15.12.2008r.	Nr rys.
Branża: Sanitarna	Skala:	1:200/100	51