

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 SEKRETARIAT, GABINET DYREKTORA, WICEDYREKTORÓW, PSYCHOLOGA, KSIĘGOWOŚCI					
1	KNNR-W 3	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nieotynkowanych - analogia demontaż boazerii na ruszcie drewnianym (3.72+4.7+2.05+1.7)*2*2.4+(3.6+6.37)*2*2.5	m ²		
d.1	0513-05		m ²	108.266	
				RAZEM	108.266
2	KNNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanymi (3.72+4.7+2.05+1.7)*2*3.72+(3.6+6.37)*2*3.9+(3.48+2.8+3.76*2)*2.68-6*4.0	m ²		
d.1	0815-04		m ²	181.295	
				RAZEM	181.295
3	KNNR 2	Gruntowanie tynków wewnętrznych gładkich 181.295	m ²		
d.1	1401-07		m ²	181.295	
				RAZEM	181.295
4	KNNR 2	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną trzykrotnie bez gruntowania 181.295	m ²		
d.1	1401-06		m ²	181.295	
				RAZEM	181.295
5	KNNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych (3.72*4.7+2.05*1.7)+(3.6*6.37)+(3.48*3.76)+3.48*3.9	m ²		
d.1	0815-06		m ²	70.558	
				RAZEM	70.558
6	KNNR 2	Gruntowanie tynków wewnętrznych gładkich 70.558	m ²		
d.1	1401-07		m ²	70.558	
				RAZEM	70.558
7	KNNR 2	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania 70.558	m ²		
d.1	1401-05		m ²	70.558	
				RAZEM	70.558
8	KNNR-W 3	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żebrowych 0.12*0.6*2*50	m ²		
d.1	1009-02		m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
9	KNNR-W 3	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 32	m		
d.1	1009-04		m	32.000	
				RAZEM	32.000
10	KNNR 2	Posadzka z paneli podłogowych 3.72*4.7+2.05*1.7	m ²		
d.1	1205-09		m ²	20.969	
				RAZEM	20.969
11	KNNR 2	Listwy do posadzek przyściennie drewniane (3.6+6.37)*2+(3.48+3.76+2.8)*2	m		
d.1	1206-06		m	40.020	
				RAZEM	40.020
12	KNNR 4-01	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym 3.6*6.37+3.48*(3.76+2.8)	m ²		
d.1	0816-04		m ²	45.761	
				RAZEM	45.761
13	KNNR 2	Lakierowanie posadzek i parkietów 3.6*6.37+3.48*(3.76+2.8)	m ²		
d.1	1205-08		m ²	45.761	
				RAZEM	45.761
2 REMONT SAL LEKCYJNYCH 8,9,18,23					
14	KNNR-W 3	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na stropach płaskich, belkach i schodach 8.71*6.27+6.12*8.55+8.06*7.79+6.34*7.8	m ²		
d.2	0601-02		m ²	219.177	
				RAZEM	219.177
15	KNNR 2-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm 219.18+7*7.2*0.3*2	m ²		
d.2	2011-02		m ²	249.420	
				RAZEM	249.420
16	KNNR 2-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych - dodatek za drugą warstwę płyt 249.42	m ²		
d.2	2011-04		m ²	249.420	
				RAZEM	249.420
17	KNNR-W 3	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nieotynkowanych - analogia demontaż boazerii na ruszcie drewnianym (8.71+6.27+6.12+8.55+8.06+7.79+6.34+7.8)*2*1.4	m ²		
d.2	0513-05		m ²	166.992	
				RAZEM	166.992

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.2	KNNR-W 3 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby (8.71+6.27)*2*3.68+(6.12+8.55)*2*3.73+(8.06+7.79)*2*3.74+(6.34+7.8)*2*3.73	m ² m ²	 443.733	
				RAZEM	443.733
19 d.2	KNNR 2-02 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewa- nych 443.733	m ² m ²	 443.733	
				RAZEM	443.733
20 d.2	KNNR 2 1401-07	Gruntowanie tynków wewnętrznych gładkich 443.733	m ² m ²	 443.733	
				RAZEM	443.733
21 d.2	KNNR 2 1401-06	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną trzykrotnie bez gruntowania 443.733	m ² m ²	 443.733	
				RAZEM	443.733
22 d.2	KNNR 2-02 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych 249.42	m ² m ²	 249.420	
				RAZEM	249.420
23 d.2	KNNR 2 1401-07	Gruntowanie tynków wewnętrznych gładkich 249.42	m ² m ²	 249.420	
				RAZEM	249.420
24 d.2	KNNR 2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania 249.42	m ² m ²	 249.420	
				RAZEM	249.420
25 d.2	KNNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 w ścia- nach z cegieł 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
26 d.2	KNNR 2 0805-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych 20x25 lub 30x30 cm na za- prawie klejowej 1.5*1.5*4	m ² m ²	 9.000	
				RAZEM	9.000
27 d.2	KNNR-W 3 1009-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żebrowych 0.12*0.6*2*105	m ² m ²	 15.120	
				RAZEM	15.120
28 d.2	KNNR-W 3 1009-04	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 56.0	m m	 56.000	
				RAZEM	56.000
29 d.2	KNNR 4-01 0808-07	Rozbiórka posadzki skałodrzewnej jednolitej 8.71*6.27+8.06*7.79	m ² m ²	 117.399	
				RAZEM	117.399
30 d.2	KNNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych - ANALOGIA położenie płyt OSB gr.15mm 8.71*6.27+8.06*7.79	m ² m ²	 117.399	
				RAZEM	117.399
31 d.2	KNNR 2 1206-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyj- ną 117.4+0.1*61.66	m ² m ²	 123.566	
				RAZEM	123.566
32 d.2	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych 117.4+0.1*61.66	m ² m ²	 123.566	
				RAZEM	123.566
33 d.2	KNNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 249.42*0.02+167.0*0.02	m ³ m ³	 8.328	
				RAZEM	8.328
34 d.2	KNNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5 249.42*0.02+167.0*0.02	m ³ m ³	 8.328	
				RAZEM	8.328
3 REMONT SAL A I B, SZATNI, POKOJU SPRZĄTACZEK					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNNR-W 3	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m ²		
d.3	1002-06	$(2.24+6.58)*2*2.33+(5.83+2.78)*2*2.44+(1.92+4.3)*2*2.72$	m ²	116.955	
				RAZEM	116.955
36	KNNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewa-	m ²		
d.3	0815-04	nych 116.955	m ²	116.955	
				RAZEM	116.955
37	KNNR 2	Gruntowanie tynków wewnętrznych gładkich	m ²		
d.3	1401-07	116.955	m ²	116.955	
				RAZEM	116.955
38	KNNR 2	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną trzykrotnie bez	m ²		
d.3	1401-06	gruntowania 116.955	m ²	116.955	
				RAZEM	116.955
39	KNNR-W 3	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m ²		
d.3	1002-06	$(2.7+2.7)*6.58+5.83*2.78+1.92*4.3$	m ²	59.995	
				RAZEM	59.995
40	KNNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²		
d.3	0815-06	59.995	m ²	59.995	
				RAZEM	59.995
41	KNNR 2	Gruntowanie tynków wewnętrznych gładkich	m ²		
d.3	1401-07	59.995	m ²	59.995	
				RAZEM	59.995
42	KNNR 2	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez	m ²		
d.3	1401-05	gruntowania 59.995	m ²	59.995	
				RAZEM	59.995
43	KNNR 2	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych 20x25 lub 30x30 cm na za-	m ²		
d.3	0805-02	prawie klejowej 1.5*1.5	m ²	2.250	
				RAZEM	2.250
44	KNNR-W 3	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żebrowych	m ²		
d.3	1009-02	0.12*0.6*2*12	m ²	1.728	
				RAZEM	1.728
45	KNNR-W 3	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.po-	m		
d.3	1009-06	nad 50 do 100 mm 40.0	m	40.000	
				RAZEM	40.000
46	KNNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych drewnianych	m ²		
d.3	1103-01	0.7*2.0	m ²	1.400	
				RAZEM	1.400
47	KNNR 2	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. ponad	m ²		
d.3	1203-02	15x15 cm , 1.92*4.3	m ²	8.256	
				RAZEM	8.256
48	KNNR 2	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie	m		
d.3	1203-03	1.92*2+4.3*2-0.8	m	11.640	
				RAZEM	11.640