

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej</b>					
1 d.1	<b>KNNR 8 0222-05</b>	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr.150 mm na ścianie 93.0+42.0	m m	135.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>135.000</b>
2 d.1	<b>KNNR 8 0222-04</b>	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr.50-100 mm na ścianie 71.0	m m	71.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>71.000</b>
3 d.1	<b>KNNR 4 0207-03</b>	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 93.0+42.0	m m	135.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>135.000</b>
4 d.1	<b>KNNR 4 0207-01</b>	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 71.0	m m	71.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>71.000</b>
5 d.1	<b>KNNR 8 0224-01</b>	Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego o śr.50 mm 20	szt szt	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
6 d.1	<b>KNR 2-15 0212-01</b>	Montaż wpustów żeliwnych podłogowych o śr. 50 mm 20	szt. szt.	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
<b>2 Remont WC chłopców i dziewcząt na jednej kondygnacji</b>					
7 d.2	<b>KNR 4-01 0427-07</b>	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nieotynkowanych 31.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	31.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.200</b>
8 d.2	<b>KNNR 8 0225-03</b>	Demontaż umywalki porcelanowej 8	kpl kpl	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
9 d.2	<b>KNNR 8 0225-05</b>	Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną 9	kpl kpl	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
10 d.2	<b>KNNR 8 0225-06</b>	Demontaż pisuaru porcelanowego 3	kpl kpl	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
11 d.2	<b>KNNR-W 3 0801-04</b>	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 10.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.950</b>
12 d.2	<b>KNR 4-02 0520-06</b>	Demontaż grzejnika żeliwnego z rur żebranych o dług. 2.0 m 6	szt. szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13 d.2	<b>KNR 4-01 0354-03</b>	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2 3	szt. szt.	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
14 d.2	<b>KNR 2-02 0120-02</b>	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/2ceg. 20.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.300</b>
15 d.2	<b>KNR 2-02 0290-02</b>	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane 20.3*2.66	kg kg	 53.998	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.998</b>
16 d.2	<b>KNR 4-01 0320-02</b>	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 0.8*2.1*9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.120</b>
17 d.2	<b>KNR 2-02 1017-02</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0.8*2.1*6+0.7*2.1*9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 23.310	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.310</b>
18 d.2	<b>KNNR 2 1702-03</b>	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo - obudowy 25.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.200</b>
19 d.2	<b>KNR 0-19 1022-04</b>	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obróbki osadzenia o pow. ponad 1.0 m2 0.8*1.2*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.880</b>
20 d.2	<b>KNNR 2 0805-02</b>	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych 20x25 lub 30x30 cm na zaprawie klejowej 160.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 160.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>160.100</b>
21 d.2	<b>KNNR-W 3 1002-06</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby-ściany i sufity 77.92+46.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 124.220	
				<b>RAZEM</b>	<b>124.220</b>
22 d.2	<b>KNNR 2 0802-06</b>	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach 77.92+46.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 124.220	
				<b>RAZEM</b>	<b>124.220</b>
23 d.2	<b>KNNR 2 1401-07</b>	Gruntowanie tynków wewnętrznych gładkich 77.92+46.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 124.220	
				<b>RAZEM</b>	<b>124.220</b>
24 d.2	<b>KNNR 2 1401-05</b>	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania 77.92+46.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 124.220	

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>124.220</b>
25 d.2	<b>KNNR-W 3 0801-03</b>	Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami 46.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	46.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.300</b>
26 d.2	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - izolacja przeciwilgociowa powłokowa 46.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	46.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.300</b>
27 d.2	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - izolacja przeciwilgociowa powłokowa 46.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	46.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.300</b>
28 d.2	<b>KNNR 2 1209-03</b>	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm 46.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	46.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.300</b>
29 d.2	<b>KNNR 4 0418-07</b>	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm 6	szt. szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
30 d.2	<b>KNNR 4 0233-03</b>	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 9	kpl. kpl.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
31 d.2	<b>KNNR 4 0230-02</b>	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 8	kpl. kpl.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
32 d.2	<b>KNNR 4 0137-02</b>	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 8	szt. szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
33 d.2	<b>KNNR 4 0234-02</b>	Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym 3	kpl. kpl.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
34 d.2	<b>KNR 4-01 0336-01</b>	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 9.0	m m	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
35 d.2	<b>KNR 4-01 0108-09</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyżniowymi na odl.do 1 km 4.25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.250</b>
36 d.2	<b>KNR 4-01 0108-10</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyżniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 6 4.25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4.250	

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>4.250</b>
37 d.2	<b>NNRNKB 202 1130-02</b>	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> 46.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	46.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.300</b>
<b>3 ŁAZIENKA W PIWNICY</b>					
38 d.3	<b>KNR 4-01 0427-07</b>	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nieotynkowanych 9.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.400</b>
39 d.3	<b>KNNR 8 0225-03</b>	Demontaż umywalki porcelanowej 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
40 d.3	<b>KNNR 8 0225-05</b>	Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną 3	kpl kpl	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
41 d.3	<b>KNR 4-02 0520-06</b>	Demontaż grzejnika żeliwnego z rur żebrowych o dług. 2.0 m 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
42 d.3	<b>KNR 2-02 0120-02</b>	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/2ceg. 6.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.150</b>
43 d.3	<b>KNR 2-02 0290-02</b>	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane 6.15*2.66	kg kg	16.359	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.359</b>
44 d.3	<b>KNR 4-01 0320-02</b>	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m <sup>2</sup> w ścianach z cegieł 0.7*2.1*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.410	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.410</b>
45 d.3	<b>KNR 2-02 1017-02</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone 0.6*2.1*3+0.8*2.1*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.140</b>
46 d.3	<b>KNNR 2 1702-03</b>	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo - obudowy 13.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.250</b>
47 d.3	<b>KNNR 2 0805-02</b>	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych 20x25 lub 30x30 cm na zaprawie klejowej 61.09	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	61.090	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.090</b>

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
48 d.3	<b>KNNR-W 3 1002-06</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby-ściany i sufity 58.58+12.96	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 71.540	
				<b>RAZEM</b>	<b>71.540</b>
49 d.3	<b>KNNR 2 0802-06</b>	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach 58.58+12.96	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 71.540	
				<b>RAZEM</b>	<b>71.540</b>
50 d.3	<b>KNNR 2 1401-07</b>	Gruntowanie tynków wewnętrznych gładkich 58.58+12.96	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 71.540	
				<b>RAZEM</b>	<b>71.540</b>
51 d.3	<b>KNNR 2 1401-05</b>	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania 58.58+12.96	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 71.540	
				<b>RAZEM</b>	<b>71.540</b>
52 d.3	<b>KNNR-W 3 0801-03</b>	Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolkami 12.96	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.960</b>
53 d.3	<b>NNRNKB 202 1130-02</b>	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 12.96	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.960</b>
54 d.3	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - izolacja przeciwilgociowa powłokowa 12.96	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.960</b>
55 d.3	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - izolacja przeciwilgociowa powłokowa 12.96	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.960</b>
56 d.3	<b>KNNR 2 1209-03</b>	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm 12.96	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.960</b>
57 d.3	<b>KNNR 4 0418-07</b>	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm 2	szt. szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
58 d.3	<b>KNNR 4 0233-03</b>	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 3	kpl. kpl.	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
59 d.3	<b>KNNR 4 0230-02</b>	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
60 d.3	<b>KNNR 4 0137-02</b>	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
61 d.3	<b>KNR 4-01 0336-01</b>	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 9.0	m m	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
62 d.3	<b>KNR 4-01 0108-09</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 1.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
63 d.3	<b>KNR 4-01 0108-10</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 6 1.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>