

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 REMONT ŁAZIENEK					
1	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0348-03	18.15	m ²	18.150	
				RAZEM	18.150
2	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ²		
d.1	0329-02	1.0*2.3	m ²	2.300	
				RAZEM	2.300
3	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
d.1	0329-03	1.0*2.3*0.3	m ³	0.690	
				RAZEM	0.690
4	KNR 4-01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
d.1	0333-09	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2	szt.		
d.1	0354-03	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	1+3	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
7	KNR 4-02	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
d.1	0235-08	5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
8	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.1	0235-06	5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
9	KNR 4-02	Demontaż grzejnika żeliwnego z rur żebrowych o dług. 2.0 m	szt.		
d.1	0520-06	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
10	KNR 4-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm	m		
d.1	0114-02	45.0	m	45.000	
				RAZEM	45.000
11	KNR 4-03	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	szt.		
d.1	1133-07	10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
12	KNR 4-01	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m ²		
d.1	0807-04	31.92	m ²	31.920	
				RAZEM	31.920
13	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach, pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.1	0701-05	138.24	m ²	138.240	
				RAZEM	138.240
14	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia do 5 m2	m ²		
d.1	0701-08	31.92	m ²	31.920	
				RAZEM	31.920
15	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³		
d.1	0108-09	8.66	m ³	8.660	
				RAZEM	8.660
16	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.1	0108-10	Krotność = 6 8.66	m ³	8.660	
				RAZEM	8.660
17	KNR 2-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/4ceg.	m ²		
d.1	0120-01	9.66	m ²	9.660	
				RAZEM	9.660

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/2ceg. 16.74	m ²		
d.1	0120-02		m ²	16.740	
				RAZEM	16.740
19	KNR 4-01	Dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm - analogia montaż nad- proży typu L19 1.2*3	m		
d.1	0313-04		m	3.600	
				RAZEM	3.600
20	KNR 2-02	Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnętrznych 138.24	m ²		
d.1	1505-09		m ²	138.240	
				RAZEM	138.240
21	KNR 2-02	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach 191.04	m ²		
d.1	0803-03		m ²	191.040	
				RAZEM	191.040
22	KNR 2-02	Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnętrznych 31.92	m ²		
d.1	1505-09		m ²	31.920	
				RAZEM	31.920
23	KNR 2-02	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na stropach i podciągach 31.92	m ²		
d.1	0803-06		m ²	31.920	
				RAZEM	31.920
24	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu ponad 2.0 m2 w ścianach z cegieł 0.9*2.0*9	m ²		
d.1	0320-03		m ²	16.200	
				RAZEM	16.200
25	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0.9*2.0*9	m ²		
d.1	1017-02		m ²	16.200	
				RAZEM	16.200
26	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2 0.45*1.1+1.4*0.8	m ²		
d.1	1023-05		m ²	1.615	
				RAZEM	1.615
27	NNRNKB	(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm 101.93	m ²		
d.1	202 2803-04		m ²	101.930	
				RAZEM	101.930
28	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewa- nych 89.11	m ²		
d.1	0815-04		m ²	89.110	
				RAZEM	89.110
29	KNR 2-02	Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnętrznych 89.11	m ²		
d.1	1505-09		m ²	89.110	
				RAZEM	89.110
30	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 89.11	m ²		
d.1	1204-02		m ²	89.110	
				RAZEM	89.110
31	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych 31.92	m ²		
d.1	0815-06		m ²	31.920	
				RAZEM	31.920
32	KNR 2-02	Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnętrznych 31.92	m ²		
d.1	1505-09		m ²	31.920	
				RAZEM	31.920
33	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 31.92	m ²		
d.1	1204-01		m ²	31.920	
				RAZEM	31.920
34	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 31.92	m ²		
d.1	202 1134-01		m ²	31.920	
				RAZEM	31.920
35	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 31.92	m ²		
d.1	202 1130-02		m ²	31.920	

Lp.	Podst	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	31.920
36 d.1	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 31.92	m ² m ²	31.920	
				RAZEM	31.920
37 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - analogia wykonanie izolacji przeciwwod- nej powłokowej 31.92	m ² m ²	31.920	
				RAZEM	31.920
38 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - analogia wykonanie izolacji przeciwwod- nej powłokowej 31.92	m ² m ²	31.920	
				RAZEM	31.920
39 d.1	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 31.92	m ² m ²	31.920	
				RAZEM	31.920
40 d.1	KNR 2-15 0212-01	Montaż wpustów zeliwnych podłogowych o śr. 50 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
41 d.1	KNR 2-15 0104-01	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nomin. 15 mm stalowe ocyn- kow.o łącz.gwintow., na ścianach w bud.niemieszkalnych 45.0	m m	45.000	
				RAZEM	45.000
42 d.1	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce- mentowo-wapiennej 45.0	m m	45.000	
				RAZEM	45.000
43 d.1	KNR 4-01 0324-02	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg.w ścianach z cegieł ' na pełno' 45.0	m m	45.000	
				RAZEM	45.000
44 d.1	KNR 2-15 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 160 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 8.0	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
45 d.1	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfiko- wanego PCW o śr. 160 mm 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
46 d.1	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 15.0	m m	15.000	
				RAZEM	15.000
47 d.1	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce- mentowo-wapiennej 15.0	m m	15.000	
				RAZEM	15.000
48 d.1	KNR 4-01 0324-02	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg.w ścianach z cegieł ' na pełno' 15.0	m m	15.000	
				RAZEM	15.000
49 d.1	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfiko- wanego PCW o śr. 50 mm 7	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
50 d.1	KNR 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe YDY 3x1,5mm 120.0	m m	120.000	
				RAZEM	120.000
51 d.1	KNR 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 120.0	m m	120.000	
				RAZEM	120.000
52 d.1	KNR 4-03 1012-02	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		120.0	m	120.000	
				RAZEM	120.000
53	KNR-W 5-08 0307-01	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowo-wtynkowych w puszcze szczękowej typ 471 do 475	szt.		
d.1		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
54	KNR-W 5-08 0309-01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtynkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm ² końcowych	szt.		
d.1		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
55	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
d.1		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
56	KNR 2-15 0225-01	Montaż pisuarów pojedynczych z płuczka	kpl.		
d.1		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
57	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
d.1		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
58	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
d.1		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
59	KNR 2-15 0114-01	Zawory czepalne o śr.nom. 15 mm	szt.		
d.1		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
60	KNR-W 2-15 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm	szt.		
d.1		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
61	KNR-W 5-08 0514-07	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych zwykłych bez zadławiania przewodu w obudowie z blachy stalowej z odbłyśnikiem -przykręcanych	kpl.		
d.1		11	kpl.	11.000	
				RAZEM	11.000
62	KNR 2-02 2004-02	Obud.stupów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.100-01	m ²		
d.1		3.20	m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
2 HALL					
63	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.2		12.8	m ²	12.800	
				RAZEM	12.800
64	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
d.2		2.3*1.0*0.25	m ³	0.575	
				RAZEM	0.575
65	KNR 4-01 0313-04	Dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm - analogia montaż nadproży typu L19	m		
d.2		1.2*2	m	2.400	
				RAZEM	2.400
66	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.2		2.0	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
67	KNR 4-01 0711-03	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i stłup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m ² w 1 miej.)	m ²		
d.2		2.0*2	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
68	KNR 4-01 0318-03	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o pow.otworu ponad 2.0 m ² w ścianach wewnętrznych z cegieł	m ²		
d.2		0.9*2.0*2	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
69	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne pełne o pow. ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone	m ²		
d.2		0.9*2.0*2	m ²	3.600	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3.600
70	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1	m ³		
d.2	0108-09	km	m ³	3.170	
		3.17			
				RAZEM	3.170
71	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy	m ³		
d.2	0108-10	nast. 1 km	m ³	3.170	
		Krotność = 6			
		3.17			
				RAZEM	3.170