

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		DRZWI DO SALI GIMNASTYCZNEJ			
1	KNR 0-19	Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV	m ²		
d.1	0929-12	1.67*2.07	m ²	3.457	
				RAZEM	3.457
2		Montaż samozamykacza	kpl		
d.1	kalk. własna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2		SALA LEKCYJNA NR 17			
3	KNR 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych	m ²		
d.2	0429-04	47.0	m ²	47.000	
				RAZEM	47.000
4	KNR 2-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m ²		
d.2	2011-02	47.0	m ²	47.000	
				RAZEM	47.000
5	KNNR-W 3	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m ²		
d.2	1002-06	101.52	m ²	101.520	
				RAZEM	101.520
6	KNNR 2	Gruntowanie tynków wewnętrznych gładkich	m ²		
d.2	1401-07	148.52	m ²	148.520	
				RAZEM	148.520
7	KNNR 2	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m ²		
d.2	0802-06	148.52	m ²	148.520	
				RAZEM	148.520
8	KNNR 2	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania	m ²		
d.2	1401-05	103.4	m ²	103.400	
				RAZEM	103.400
9	KNNR 2	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą syntetyczną dwukrotnie z dwukrotnym poszpachlowaniem	m ²		
d.2	1401-03	45.12	m ²	45.120	
				RAZEM	45.120
10	KNNR 2	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych 20x25 lub 30x30 cm na zaprawie klejowej	m ²		
d.2	0805-02	1.5*1.5	m ²	2.250	
				RAZEM	2.250
11	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.2	0818-05	47.0	m ²	47.000	
				RAZEM	47.000
12	KNR 4-01	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych - ANALOGIA położenie płyt OSB gr.15mm	m ²		
d.2	0820-03	47.0	m ²	47.000	
				RAZEM	47.000
13	KNNR 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną	m ²		
d.2	1206-01	47.0+0.1*28.2	m ²	49.820	
				RAZEM	49.820
14	KNNR 2	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m ²		
d.2	1206-07	47.0+0.1*28.2	m ²	49.820	
				RAZEM	49.820
15	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi dewnianych	m ²		
d.2	0702-05	1.15*2.3	m ²	2.645	
				RAZEM	2.645
16	KNR 2-02	Obud.belek i podciągów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.100-01	m ²		
d.2	2004-06	10.44	m ²	10.440	
				RAZEM	10.440
17	KNNR-W 3	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników	m ²		
d.2	1009-02	0.12*0.6*2*42	m ²	6.048	
				RAZEM	6.048

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNNR-W 3 d.2 1009-04	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 12.0	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
19	KNR 4-01 d.2 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 47.0*0.02	m ³ m ³	0.940	
				RAZEM	0.940
20	KNR 4-01 d.2 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 6 0.94	m ³ m ³	0.940	
				RAZEM	0.940
3 SALA LEKCYJNA NR 22					
21	KNR 4-01 d.3 0701-02	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2 107.3	m ² m ²	107.300	
				RAZEM	107.300
22	KNNR 2 d.3 0801-03	Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian i słupów 107.3	m ² m ²	107.300	
				RAZEM	107.300
23	KNR 2-02 d.3 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych 107.3	m ² m ²	107.300	
				RAZEM	107.300
24	KNNR-W 3 d.3 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby 51.46	m ² m ²	51.460	
				RAZEM	51.460
25	KNNR 2 d.3 1401-07	Gruntowanie tynków wewnętrznych gładkich 158.46	m ² m ²	158.460	
				RAZEM	158.460
26	KNNR 2 d.3 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania 112.1	m ² m ²	112.100	
				RAZEM	112.100
27	KNNR 2 d.3 1401-03	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą syntetyczną dwukrotnie z dwukrotnym poszpachlowaniem 44.15	m ² m ²	44.150	
				RAZEM	44.150
28	KNNR 2 d.3 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach 51.46	m ² m ²	51.460	
				RAZEM	51.460
29	KNNR 2 d.3 0805-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych 20x25 lub 30x30 cm na zaprawie klejowej 1.5*1.5	m ² m ²	2.250	
				RAZEM	2.250
30	KNR 4-01 d.3 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 51.46	m ² m ²	51.460	
				RAZEM	51.460
31	KNR 4-01 d.3 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych - ANALOGIA położenie płyt OSB gr.15mm 51.46	m ² m ²	51.460	
				RAZEM	51.460
32	KNNR 2 d.3 1206-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną 51.46+0.1*29.0	m ² m ²	54.360	
				RAZEM	54.360
33	KNNR 2 d.3 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych 51.46+0.1*29.0	m ² m ²	54.360	
				RAZEM	54.360
34	KNR 4-01 d.3 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 0.7*5.08	m ² m ²	3.556	
				RAZEM	3.556

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNR 2-02 d.3 2004-06	Obud.belek i podciągów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.100-01 1.11	m ² m ²	 1.110	
				RAZEM	1.110
36	KNNR-W 3 d.3 1009-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników 0.12*0.6*2*44	m ² m ²	 6.336	
				RAZEM	6.336
37	KNNR-W 3 d.3 1009-04	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 12.0	m m	 12.000	
				RAZEM	12.000
38	KNR 4-01 d.3 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 107.3*0.02	m ³ m ³	 2.146	
				RAZEM	2.146
39	KNR 4-01 d.3 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 6 2.146	m ³ m ³	 2.146	
				RAZEM	2.146