

REMONT DRÓG GRUNTOWYCH - ul.Wierzbowa

| Nr | Podstawa, opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
|----|--|----|----------|------|---------|
| | NAWIERZCHNIA Z MKŁ | | | | |
| | JEZDNIA | | | | |
| 1 | KNR 2-01 0119/04 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych CPV 45111200-0 | km | 0,30 | | |
| 2 | KNNR 1 0202/06 Roboty ziemne – wykonanie koryta gł. 25 cm z wywozem materiału na 5 km | m2 | 1.500,00 | | |
| 3 | KNNR 6 0103/03 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 1.500,00 | | |
| 4 | Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z gruzu betonowego frakcji 0/63 gr. 20 cm (gruz inwestora składowany na terenie miasta) z dowozem gruzu w miejsce wbudowania - odl . 3 km | m2 | 1.500,00 | | |
| 5 | KNR 2-31 0114/07 Zaklinowanie dolnej warstwy podbudowy kruszywem naturalnym łamanym 0/31,5 mm średniej grubości 5 cm | m2 | 1.500,00 | | |
| 6 | Wykonanie poboczy z gruntu uzyskanego z wykopu | m2 | 300,00 | | |
| | ZJAZDY | | | | |
| 1 | KNNR 1 0202/06 Roboty ziemne – wykonanie koryta gł. 20 cm z wywozem materiału na 1 km | m2 | 238,00 | | |
| 2 | KNNR 6 0103/03 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 238,00 | | |
| 3 | Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z gruzu betonowego frakcji 0/63 gr. 15 cm (gruz inwestora składowany na terenie miasta) z dowozem gruzu w miejsce wbudowania - odl . 3 km | m2 | 238,00 | | |
| 4 | KNR 2-31 0114/07 Zaklinowanie dolnej warstwy podbudowy kruszywem naturalnym łamanym 0/31,5 mm średniej grubości 5 cm | m2 | 238,00 | | |
| | Razem | | | | |
| | Podatek VAT | | | | |
| | Ogółem koszty | | | | |