


# PROFIL SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

## SKALA 1:100



POZIOM PORÓWNAWCZY 158.00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU ISTN.	168.40		167.70
RZĘDNA DNA KANAŁU	166.49	166.50	166.54
RZĘDNA DNA WYKOPU	166.49		166.54
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	1.91		1.16
SPADKI, DŁUGOŚCI		1%	5.70m
ŚREDNICA, MATERIAŁ		PVCØ0.16	
ODLEGŁOŚCI	0.00	1.10	5.70
HEKTOMETRY	34		71

www.epi-graf.com.pl, Generator rysunkowy 7.11



**PRACOWNIA PROJEKTÓW**  
architektura ♦ konstrukcje ♦ instalacje

Tel./Fax (052) 397-29-19 89-600 Chojnice ul. Gimnazjalna 7

Nazwa i miejsce inwestycji	Projektant:	Podpis
Projekt kanalizacji deszczowej w Chojnicach, ul. Masztalerza Kardynała Wyszyńskiego, oraz 18-tego Pułku Ułanów	BARBARA JAŹDŻEWSKA upr. do proj. i kierowania robotami w zakr. sieci i inst. w-k c.o. i gaz. nr. upr. GP-KZ 7342/239/93, GP-KZ 7342/183/94	
	Asystent Projektanta:	Podpis
	mgr inż. KAMILA KŁOS	
Przedmiot:	Sprawdzający:	Podpis
Profil sieci kanalizacji deszczowej	JAN CHUDECKI upr. do proj. i kierowania robotami w zakr. sieci i inst. w-k c.o. i gaz. nr. upr. UAN-KZ 7210/255/85, GP-KZ 7342/161/93	
Stadium:	Data:	Skala:
Projekt tech.	05.11.2008r.	1:100
Branża:	Sanitarna	Nr rys.
		34