PROFIL SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
SKALA 1: 100/200



POZIOM PORÓWNAWCZY 160.00 m n.p.m.

HEKTOMETRY	ODLEGŁOŚCI	ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	RZĘDNA DNA WYKOPU	RZĘDNA DNA KANAŁU	RZĘDNA TERENU ISTN.	Opis
Sd8 (0)	0.00	2.38	168.08	168.08	170.46	Proj. studnia rewizyjna ø315, Rz.d.=168.08; Proj. włączenie do kanału ø0.4, Rz.d.=168.08
						hydrant nadziemny
	5.10			168.02		Istn. przył. wodociągowe ø25, Rz.o.=168.79
	6.80			168.00		Istn. przył. kan. sanitarnej ø150, Rz.d.=166.76
29	12.70	2.34	167.93	167.93	170.27	Proj. włączenie przył. kan. deszczowej; Proj. włączenie kanału 67 ø0.16, Rz.d.=167.93
30	21.20	2.32	167.83	167.83	170.15	Proj. włączenie wpustu deszczowego; Proj. włączenie kanału Wp18 ø0.16, Rz.d.=167.83
31	22.00	2.32	167.82	167.82	170.14	Proj. włączenie przył. kan. deszczowej; Proj. włączenie kanału 68 ø0.16, Rz.d.=167.82
	27.00			167.76		Proj. kabel energetyczny, Rz.o.=169.39
	31.30			167.70		Istn. przył. wodociągowe ø32, Rz.o.=168.41
32	40.00	2.27	167.60	167.60	169.87	Proj. włączenie przył. kan. deszczowej; Proj. włączenie kanału 69 ø0.16, Rz.d.=167.60; Istn. przył. kan. sanitarnej ø150, Rz.d.=166.87; Istn. przył. kan. sanitarnej ø150, Rz.d.=166.93
Sd9	43.00	2.27	167.56	167.56	169.83	Proj. studnia rewizyjna betonowa ø1200; Proj. włączenie kanału Wp19 ø0.16, Rz.d.=167.56; Proj. włączenie kanału Wp20 ø0.16, Rz.d.=167.56
	51.80			167.47		Istn. sieć wodociągowa ø100, Rz.o.=168.24; Istn. sieć wodociągowa ø100
Sd10	71.00	2.57	167.28	167.28	169.85	Proj. studnia rewizyjna ø315
33	77.50	2.43	167.12	167.12	169.55	Proj. włączenie przył. kan. deszczowej; Proj. włączenie kanału 70 ø0.16, Rz.d.=167.12
34 (1)	102.70	1.91	166.49	166.49	168.40	Proj. włączenie przył. kan. deszczowej; Proj. włączenie kanału 71 ø0.16, Rz.d.=166.49
35	108.90	1.79	166.33	166.33	168.12	Proj. włączenie przył. kan. deszczowej; Proj. włączenie kanału 72 ø0.16, Rz.d.=166.33
	120.80			166.03		Istn. przył. wodociągowe ø25, Rz.o.=165.97
36	124.20	1.47	165.95	165.95	167.42	Proj. włączenie wpustu deszczowego; Proj. włączenie kan. Wp21 ø0.16, Rz.d.=165.95; Proj. włączenie kan. Wp22 ø0.16, Rz.d.=165.95
37	126.10	1.43	165.90	165.90	167.33	Proj. włączenie przył. kan. deszczowej; Proj. włączenie kan. 73 ø0.16, Rz.d.=165.90
38	126.70	1.41	165.89	165.89	167.30	Proj. włączenie przył. kan. deszczowej; Proj. włączenie kan. 74 ø0.16, Rz.d.=165.89
Sd11	132.00	1.30	165.76	165.76	167.06	Proj. studnia rewizyjna ø315; Proj. włączenie kan. 75 ø0.16, Rz.d.=165.76
39	134.70	1.34	165.75	165.75	167.09	Proj. włączenie przył. kan. deszczowej; Proj. włączenie kan. 76 ø0.16, Rz.d.=165.75
	143.20			165.70		Istn. przył. kan. san. ø150, Rz.d.=167.00
40	164.10	1.80	165.60	165.60	167.40	Proj. włączenie przył. kan. deszczowej; Proj. włączenie kan. 77 ø0.16, Rz.d.=165.60
Sd12	173.00	1.94	165.56	165.56	167.50	Proj. studnia rewizyjna ø315
	174.90			165.55		Istn. sieć kan. sanit. ø160, Rz.d.=165.20
	180.80			165.52		Istn. gazociąg ø63
	182.20			165.51		Istn. przył. wodociągowe ø25
	186.00			165.49		Istn. gazociąg ø63
Sd2istn.	189.00	1.78	165.48	165.48	167.26	Istn. studnia rewizyjna; Proj. włączenie kanału 78 ø0.16, Rz.d.=165.48

Odległości cząstkowe: 12.70, 8.50, 18.00, 3.00, 28.00, 6.50, 25.20, 6.20, 15.30, 5.30, 2.70, 29.40, 8.90

SPADKI, DŁUGOŚCI	
Sd8 – Sd9	1.2%, 43.00m
Sd9 – Sd10	1.01%, 28.00m
Sd10 – 38	2.5%, 55.70m
38 – Sd11	2.41%, 5.30m
Sd11 – Sd12	0.5%, 41.00m
Sd12 – Sd2istn.	0.47%, 16.00m

ŚREDNICA, MATERIAŁ: ø0.2 L=189.00m

www.cgs-graf.com.pl, Generator rysunkowy 7.11

PRACOWNIA PROJEKTÓW
architektura ♦ konstrukcje ♦ instalacje
Tel./Fax (052) 397-29-19 89-600 Chojnice ul. Gimnazjalna 7

Nazwa i miejsce inwestycji: Projekt kanalizacji deszczowej w Chojnicach, w ul. Wysockiej, Prochowej, Szczęsnej oraz Mokorskiego	Projektant: BARBARA JAŻDŻEWSKA	Podpis
	Asystent Projektanta: mgr inż. KAMILA KŁOS	Podpis
Przedmiot: Profil sieci kanalizacji deszczowej	Sprawdzający: JAN CHUDECKI	Podpis
Stadium: Projekt tech. Branża: Sanitarna	Data: 05.11.2008r. Skala: 1:100/200	Nr rys. 4