

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1111-01	Demontaż witraży $0.79*1.62*4+0.68*1.62*2+1.13*1.62*2+1.03*1.62+0.79*0.71*4+1.12*0.88*2+0.74*0.71*2+1.09*0.88$	m ² m ²	18.877	
				RAZEM	18.877
2	KNR 2-02 1003-10 kalk. własna	Demontaż okien drewnianych zespolonych $3.33*(2.50+0.45*0.67)*2+3.20*(3.33+0.45*0.67)$	m ² m ²	30.279	
				RAZEM	30.279
3	KNR 2-02 1003-10	Montaż okien zespolonych z drewna dębowego o pow. ponad 2.5 m2 szklonych tymczasowo pojedynczą szybą gr. 4 mm 30.279	m ² m ²	30.279	
				RAZEM	30.279
4	KNR 4-01 1111-01	Demontaż oszklenia tymczasowego, szkło gr. 4 mm 18.877	m ² m ²	18.877	
				RAZEM	18.877
5	KNR 4-01 1104-03	Szklenie okien drewnianych dębowych szybą trójwarstwową zespoloną wraz z kosztem konserwacji witraży 18.877	m ² m ²	18.877	
				RAZEM	18.877
6	KNR 2-02 2103-03 kalk. własna	Demontaż podokienników - elem.gr.4 cm i szer.do 50 cm - drewniane 3.45*2	m m	6.900	
				RAZEM	6.900
7	KNR 2-02 2103-03 analogia	Montaż podokienników - elem.gr.4 cm i szer.do 50 cm - drewno dębowe 3.45*2	m m	6.900	
				RAZEM	6.900
8	KNR-W 4-01 0923-02 kalk. własna	Demontaż obudowy ościeżnic okiennych drewnianych o pow. do 2.0 m2 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
9	KNR-W 4-01 0923-02 analogia	Wykonanie obudowy ościeżnic okiennych drewnem dębowym o pow. do 2.0 m2 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
10	KNR 2-02 0815-06 analogia	Szpachlowanie ościeżnic okiennych po wymianie okien $(3.35*3.14*0.5+1.5*2)*0.4*3*1.5$	m ² m ²	14.867	
				RAZEM	14.867
11	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ościeżnic okiennych $(3.35*3.14*0.5+1.5*2)*0.4*3*1.5$	m ² m ²	14.867	
				RAZEM	14.867
12	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie pomieszczeń w czasie robót malarskich i wymiany okien folią 120.0*2.0	m ² m ²	240.000	
				RAZEM	240.000