

Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000

Instytucja odpowiedzialna: **Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku**

po zbadaniu wniosku dotyczącego projektu:

„Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej.”,

który ma być zlokalizowany w: Chojnicach,

poświadczając, że projekt nie wywrze istotnego wpływu na obszar *NATURA 2000* z następujących powodów:

Projekt ma na celu poprawę bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej. W ramach inwestycji wykonane zostanie: rozbudowa szerokości dna strugi Jarcewskiej do 1,50 m na 230 m długości jej koryta, zasypaniu 53 m starego koryta. Wykonaniu koryt kanałów nr I i II o łącznej długości 142 m, łączących zbiorniki wodne nr 1+3, o szer. 2,5 m. Pojemność ogólna 65180 m³, retencja powodziowa 35000 m³. Wybudowaniu urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych pracujących w zestawie, studnia z regulatorem przepływu, piaskownik, separator, studzienka zrzutowa z rurociągiem obiegowym – wydajność zestawu q=200l/s z wlotami i wylotami. Ilość zestawów – 3 o wydajności ogółem 600 l/s. Wykonanie budowli podstawowych na Strudze Jarcewskiej i kanałach nr I i II takich jak : żelbetonowa budowla piętrząca – upustowa o połączonych cechach mnicha i wieży przelewowej – wys. budowli 2,5 m, światło budowli B – podstawowe 2 x 1,0 m + 2 przelewy boczne o szerokości 1,2 m każdy, zamknięcie budowli - szandory drewniane i karty o prześwicie 2,5 i 5,0 cm. Wykonanie budowli na rowach odwadniających, w tym: 5 szt. wylotów Ø 20÷25 cm, studzienkę kanalizacyjną wlotową Ø 1200 mm, H=2,0 m oraz 5 szt. przepustów typu P-2/80, L = 12m.

Inwestycja znajduje się poza obszarami Natura 2000. Najbliżej położony obszar specjalnej ochrony ptaków PLB 220009 „Bory Tucholskie” znajduje się ok. 3,3 km od planowanego przedsięwzięcia. Ponadto ok. 4,8 km na północny zachód od zamierzenia znajduje się OSO „Wielki Sandr Brdy” PLB 220001. Zarówno OSO „Wielki Sandr Brdy”, jak i OSO „Bory Tucholskie” wyznaczono z uwagi na występowanie populacji gatunków ptaków m.in. gągoł, nurogęś, brodziec piskliwy, bąk, czajka, kropiatka, derkacz, perkoz dwuczuby, dzięcioł średni, zimorodek, puchacz. Powyższe gatunki ptaków związane są z siedliskami terenów wodno-błotnych oraz kompleksów leśnych. Z uwagi na znaczną odległość od obszarów Natura 2000, planowana inwestycja nie spowoduje utraty powierzchni, ani fragmentacji siedlisk gatunków ptaków dla których ochrony utworzono ww. obszary Natura 2000. Realizacja inwestycji nie spowoduje również utraty oraz fragmentacji ich miejsc żerowiskowych. Specjalne obszary ochrony siedlisk: „Sandr Brdy” PLH 220026 oraz proponowany SOO „Las Wolność”, znajdują się ponad 5 km od planowanego zamierzenia. Wziawszy pod uwagę wyniki ekspertyzy dendrologicznej, wykonanej przez Centrum Dendrologiczne Sp. z o.o., lipca 2009 r oraz oceny zagrożenia dla środowiska wodnego ww. inwestycji – wykonanej przez: dr hab. inż. Bernarda Quanta, prof. nadzw. PG oraz mgr inż. Zbigniewa Sobocińskiego, Gdańsk - lipiec 2009, podczas analizy, których organ tutejszy zauważył zdecydowaną różnicę w wynikach pH wody, osadów dennych i gleby w ww. opracowaniach, po zasięgnięciu opinii jednego z współtwórców ekspertyzy dendrologicznej, co do wiarygodności wyników pH w niej przedstawionych, stwierdzono, że wyniki ekspertyzy dendrologicznej, należy traktować czysto poglądowo, a za wiarygodne przyjęto wyniki z laboratoriów akredytowanych – wykonanych wzorcowanym sprzętem laboratoryjnym, z jednorodnych próbek uśrednionych. Z oceny zagrożenia dla środowiska wodnego ww. inwestycji – wykonanej przez: dr hab. inż. Bernarda Quanta, prof. nadzw. PG oraz mgr inż. Zbigniewa Sobocińskiego wynika, że realizacja inwestycji zgodnie z założeniami projektowymi, po uwzględnieniu sugerowanych zmian dotyczących zagospodarowania urobku z pogłębienia istniejącego stawu i koryta Strugi Jarcewskiej, nie wpłynie negatywnie na środowisko wodne (Struga Jarcewska, Jezioro

Charzykowskie) ani na Obszary Natura 2000. Planowana inwestycja nie spowoduje zmian w zakresie naturalnych przepływów (w tym nienaruszalnych) w Strudze Jarcewskiej. Natomiast z ekspertyzy dendrologicznej, wykonanej przez Centrum Dendrologiczne Sp. z o.o., lipca 2009 r wynika, że: przy właściwym przeprowadzeniu prac i uwzględnieniu najważniejszych sugestii w niej zawartych przedmiotowe przedsięwzięcie może zostać wykonane bez uszkodzenia drzewostanu. Ze względu na charakter, lokalizację zamierzenia na terenie miasta Chojnice, jak również na odległość od obszarów ochrony siedlisk, wzięwszy pod uwagę wyniki ww. opracowań, nie ma podstaw przypuszczać aby realizacja inwestycji mogła spowodować w sposób pośredni bądź bezpośredni fragmentację czy utratę siedlisk na ww. obszarach Natura 2000.

W związku z tym uznano, że przeprowadzenie oceny, o której mowa w art. 6 ust. 3 dyrektywy 92/43/EWG, nie zostało uznane za niezbędne.

W załączniku znajduje się mapa w skali 1 : 100 000 (lub w skali najbardziej zbliżonej do wymienionej) ze wskazaniem lokalizację projektu oraz przedmiotowego obszaru NATURA 2000, jeżeli taki istnieje.

Data: 25.09.2009 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku

Podpis:

Nazwisko:

Wiesława Wawro-Noga

Stanowisko:

Naczelnik Wydziału Ocen

Organ:

Oddziaływanie na Środowisko

Wiesława Wawro - Noga

Naczelnik Wydziału Ocen Oddziaływania na Środowisko

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku

(Organ odpowiedzialny za monitorowanie obszarów Sieci Natura 2000)

Pieczęć urzędowa:


Regionalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska

w Gdańsku

80-748 Gdańsk, ul. Chmielna 54/57

tel. (058) 683 68 00, fax (058) 683 68 03

Mapa wskazująca lokalizację przedsięwzięcia: "Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej" pod względem najbliższych obszarów sieci Natura 2000



WIELKI SANDR BRDY
PLB220001

BORY
TUCHOLSKIE
PLB220009

OSIEDLE KOLEJARZY
PLB 220005 "Bory Tucholskie"

Osiedle Kolejarzy
PLB 220001 "Wielki Sandr Brdy"

Legenda

-  - Obszar specjalnej ochrony ptaków PLB 220009 "Bory Tucholskie"
-  - Obszar specjalnej ochrony ptaków PLB 220001 "Wielki Sandr Brdy"
-  - Miejsce realizacji planowanego projektu

Skala 1:50000