

OPIS TECHNICZNY

1.0. Oddział przedszkolny

W oddziale należy obniżyć ścianki działowe do wysokości 1,5 m. Do WC montujemy skrzydła drzwiowe wahadłowe wykonane z litego drewna.

Ściany okładamy glazurą do wysokości 2,1 m. Po skuciu lastryka z posadzki, wykonujemy izolację z folii w płynie. Wcześniej wyrównujemy podłogę masą samopoziomującą gr. 5 mm. Na posadzce układamy gresy antypoślizgowe. Wymianie podlega także stolarka drzwiowa wraz z ościeżnicami. Montujemy ościeżnice metalowe, a skrzydła drzwiowe wzmocnione na 3 zawiasach. Wymienić należy także grzejniki stalowe dwupłytowe o wymiarach 60x160 [cm]. Rury z wodą wkuwamy w ściany, rury kanalizacyjne obudowujemy płytami gipsowo-kartonowymi. W ubikacji montujemy muszle dziecięce.

2.0. WC przy sali gimnastycznej.

Standard wykończenia pomieszczeń taki sam jak Oddziału Przedszkolnego. Muszle ustępowe wraz ze spłuczkami mają być porcelanowe typu „Kompakt”.

3.0. Stolarka okienna i drzwiowa.

Montujemy okna PVC uchylno-rozwieralne. Współczynnik przewodności U dla całego okna nie może być niższy niż 1,5 [W/m^2K] (dla szyb $U \leq 1,0$; dla profili $U \leq 1,6$).

Drzwi zewnętrzne projektuje się, jako jednorodne z płyty wiórowej otworowej malowane fabrycznie (na gorąco) na 3 zawiasach. Ościeżnice wymieniamy na stalowe.

4.0. Glazurę na ściany dostarcza Inwestor.