

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Oddział przedszkolny			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.		
d.1	0354-03	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1	0354-05	2.1*1.75*2	m ²	7.350	
				RAZEM	7.350
3	KNR 4-02	Demontaż grzejnika żeliwnego z rur żebrowych o dług. 2.0 m	szt.		
d.1	0520-06	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
4	KNR-W 2-15	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600 mm i długości do 1600 mm	szt.		
d.1	0418-07	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
5	KNR-W 2-15	Zawory powrotne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1	0412-02	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
6	KNR 0-35	Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C	szt.		
d.1	0215-04	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNR 4-02	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
d.1	0235-08	2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 2-15	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' dla dzieci wraz z sedesem	kpl.		
d.1	0224-03	2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.1	0235-06	3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
10	KNR 2-15	Montaż umywarek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
d.1	0221-02	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
11	KNR 4-02	Montaż lustra	szt.		
d.1	kalk. własna	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0348-03	2.8*1.7+3.5*0.7	m ²	7.210	
				RAZEM	7.210
14	KNR 4-02	Montaż drzwi wahadłowych wraz z ościeżnicą	szt.		
d.1	kalk. własna	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR 2-02	Obud.słupów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.100-01	m ²		
d.1	2004-02	0.6*3.3*2+1.5	m ²	5.460	
				RAZEM	5.460
16	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1	1202-09	18.0+(6.1+3.1)*2*1.7	m ²	49.280	
				RAZEM	49.280
17	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m ²		
d.1	1134-02	- powierzchnie pionowe	m ²	49.280	
		49.28		RAZEM	49.280
18	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe.jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.1	0815-03	49.28	m ²	49.280	
				RAZEM	49.280

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 2-02 d.1 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian	m ²		
		49.28	m ²	49.280	
				RAZEM	49.280
20	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		6.1*3.1	m ²	18.910	
				RAZEM	18.910
21	NNRNKB 202 d.1 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		18.91	m ²	18.910	
				RAZEM	18.910
22	KNR 2-02 d.1 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		18.91	m ²	18.910	
				RAZEM	18.910
23	KNR 2-02 d.1 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów	m ²		
		18.91	m ²	18.910	
				RAZEM	18.910
24	KNR 2-17 d.1 0147-01	Czerpnie lub wyrzutnie ściennie kołowe typ B i C o śr.do 315 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 5-08 d.1 0210-01	Przewody kabelkowe YDY 3x1,5 mm	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
26	KNR 5-08 d.1 0511-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kłosem lub rastrem zawieszanych 2x20W - końcowych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
27	KNR 2-02 d.1 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone (z płyty wiórowej otworowej oklejone okleiną naturalną na trzech zawiasach)	m ²		
		0.9*2.0*2	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
28	KNR 2-02 d.1 1016-01	Montaż ościeżnicy drzwiowej stalowej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
29	KNR 4-01 d.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		(3.1+6.1+3.2)*2*1.6-7.0	m ²	32.680	
				RAZEM	32.680
30	KNR 2-02 d.1 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		32.68	m ²	32.680	
				RAZEM	32.680
31	KNR 2-02 d.1 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą (płytki inwestora)	m ²		
		39.68*2.1/1.6	m ²	52.080	
				RAZEM	52.080
32	KNR 4-01 d.1 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m ²		
		18.91	m ²	18.910	
				RAZEM	18.910
33	NNRNKB 202 d.1 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		18.91	m ²	18.910	
				RAZEM	18.910
34	NNRNKB 202 d.1 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5	m ²		
		18.91	m ²	18.910	
				RAZEM	18.910
35	NNRNKB 202 d.1 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ²	m ²		
		18.91	m ²	18.910	
				RAZEM	18.910
36	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		6.23	m ³	6.230	
				RAZEM	6.230

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37 d.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 6 6.23	m ³ m ³	 6.230	
				RAZEM	6.230
2		WC przy sali gimnastycznej			
38 d.2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ścienniej z płytek [(2.55+1.8+1.55+0.9)*2*1.4-0.8*1.4*4]*2	m ² m ²	 29.120	
				RAZEM	29.120
39 d.2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 29.12	m ² m ²	 29.120	
				RAZEM	29.120
40 d.2	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 29.12	m ² m ²	 29.120	
				RAZEM	29.120
41 d.2	KNR 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej (2.55*1.8+0.9*1.55)*2+3.6*2.8*2	m ² m ²	 32.130	
				RAZEM	32.130
42 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany do wys. 2,1 m 29.12*2.1/1.4	m ² m ²	 43.680	
				RAZEM	43.680
43 d.2	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 43.68	m ² m ²	 43.680	
				RAZEM	43.680
44 d.2	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą (płytki inwestora) 43.68	m ² m ²	 43.680	
				RAZEM	43.680
45 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 32.13	m ² m ²	 32.130	
				RAZEM	32.130
46 d.2	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit 32.13	m ² m ²	 32.130	
				RAZEM	32.130
47 d.2	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 32.13	m ² m ²	 32.130	
				RAZEM	32.130
48 d.2	NNRNKB 202 2809-03	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 (3.6+2.8-0.8)*2*2	m m	 22.400	
				RAZEM	22.400
49 d.2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych wraz ze skrzydłami o powierzchni do 2 m2 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
50 d.2	KNR 2-02 1016-01	Montaż ościeżnicy drzwiowej stalowej 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
51 d.2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone (z płyty wiórowej otworowej oklejone okleiną naturalną na trzech zawiasach) 9.6	m ² m ²	 9.600	
				RAZEM	9.600
52 d.2	KNR 2-02 2004-01 analogia	Obud.słupów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01 3.0*2	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000
53 d.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (2.55+1.8+1.55+0.9)*2*0.9*2	m ² m ²	 24.480	
				RAZEM	24.480
54 d.2	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach 24.48	m ² m ²	 24.480	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	24.480
55	NNRNKB 202 d.2 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 24.48	m ²		
			m ²	24.480	
				RAZEM	24.480
56	KNR 2-02 d.2 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 24.48	m ²		
			m ²	24.480	
				RAZEM	24.480
57	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 32.13	m ²		
			m ²	32.130	
				RAZEM	32.130
58	NNRNKB 202 d.2 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 32.13	m ²		
			m ²	32.130	
				RAZEM	32.130
59	KNNR 2 d.2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach 32.13	m ²		
			m ²	32.130	
				RAZEM	32.130
60	KNR 2-02 d.2 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 32.13	m ²		
			m ²	32.130	
				RAZEM	32.130
61	KNR 4-02 d.2 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 2	kpl.		
			kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
62	KNR 2-15 d.2 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany ' kompakt' wraz z deską sedesową 2	kpl.		
			kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
63	KNR 4-02 d.2 0235-06	Demontaż umywalki 2	kpl.		
			kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
64	KNR 4-02 d.2 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
65	KNR 2-15 d.2 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
66	KNR 2-15 d.2 0115-02	Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
67	KNNR 8 d.2 0108-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr.15-20 mm na ścianie 10	m		
			m	10.000	
				RAZEM	10.000
68	KNNR 4 d.2 0105-01	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowa- nych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 10	m		
			m	10.000	
				RAZEM	10.000
69	KNR 2-15 d.2 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych dla muszli ustępowej z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
70	KNR 2-15 d.2 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych dla umywalki z rur i kształtek z nieplas- tyfikowanego PCW o śr. 50 mm 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
71	KNR-W 2-15 d.2 0218-01 analogia	Kratka ściekowa z PCW o śr. 50 mm 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
72	KNR-W 2-15 d.2 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
73 d.2	KNR 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
74 d.2	KNR 5-08 0307-01	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowo-wtynkowych w puszce szczękowej typ 471 do 475 z podłączeniem	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
3		Stolarka okienna i drzwiowa			
75 d.3	KNR 0-19 0928-07	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV o pow. ponad 1.5 m2	m ²		
		1.92*1.5*13	m ²	37.440	
				RAZEM	37.440
76 d.3	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
77 d.3	KNR 2-02 1016-01	Montaż ościeżnicy drzwiowej stalowej	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
78 d.3	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone (z płyty wiórowej otworowej oklejone okleiną naturalną na trzech zawiasach)	m ²		
		7*0.8*2.05	m ²	11.480	
				RAZEM	11.480