

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>1 Okładziny schodów</b>				
1	NNRNKB 202 2810/05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek klinkierowych o wym. 30x24 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m2	24,280
<b>2 Strop nad III piętrzem</b>				
2	KNR 2-02s 2007/04	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych na stropach z kształtowników metalowych - podwójne		
		611 3,8*5,2	m2	19,760
		612 7,2*3,6	m2	25,920
		609 5,2*7,25	m2	37,700
		607 3,64*7,27	m2	26,463
		608 5,45*4,8	m2	26,160
		605 3,8*4,8+1,9*1,55	m2	21,185
		605c 0,9*3,5	m2	3,150
		605 korytarz 4,8*2,0+5,65*1,9	m2	20,335
		614 3,9*4,15	m2	16,185
		W C 2,8*4,0	m2	11,200
		razem	m2	208,058
3	KNR 2-02s 2006/04	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na stropach na rusztach	m2	239,648
4	KNR 2-02s 2006/08	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na stropach - dodatek za drugą warstwę na rusztach	m2	239,648
5	KNR 2-02s 1505/05	Malowanie farbami emulsyjnymi wew. płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - dwukrotne	m2	239,648
6	KNR 2-02s 1505/06	Malowanie farbami emulsyjnymi wew. płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malow.	m2	239,645
<b>3 Ściany pomieszczeń biurowych III piętra</b>				
7	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2		
		korytarz 11,7*1,35*2+2,7*1,35*2	m2	38,880
		611 5,2*3,15*2+5,35*3,15*2	m2	66,465
		612 7,2*3,15*2+3,6*3,15*2	m2	68,040
		609 5,2*3,15*2+7,25*3,15*2	m2	78,435
		607 3,64*3,15*2+7,27*3,15*2	m2	68,733
		608 5,45*3,15*2+4,8*3,15*2	m2	64,575
		605 3,8*3,15+6,7*3,15+5,3*2,0	m2	43,675
		605c 4,1*2,2+3,3*3,15+2,42*2,4+1,75*1,5+2,55*2,2+2,7*2,5	m2	40,208
		605 korytarz 4,8*3,15*2+3,0*3,15+3,2*2,2+3,4*2,2+3,35*3,15+5,65*3,15	m2	82,560
		614 3,9*3,15*2+5,35*3,15*2	m2	58,275
		WC 1,65*1,1+1,5*1,1+6,0+1,65*3,15	m2	14,663
		razem	m2	624,509
8	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	624,509
9	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	624,509
10	TZKNBK XV IV-37/01	Malowanie farbą olejną pierwszy raz		
		0,84*3,2*18	m2	48,384
		razem	m2	48,384
11	TZKNBK XV IV-37/02	Malowanie farbą olejną drugi raz		
		0,84*3,2*18	m2	48,384
		razem	m2	48,384
12	Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	239,648
13	KNR 2-02s 1113/01	Posadzki z tworzyw sztucznych z wykładzin tekstylnych rulonowych klejonych do podkładu Siwelit		
		korytarz 11,7*2,7	m2	31,590
		611 3,8*5,2	m2	19,760
		612 7,2*3,6	m2	25,920
		609 5,2*7,25	m2	37,700
		607 3,64*7,27	m2	26,463

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		608 5,45*4,8	m2	26,160
		605 3,8*4,8+1,9*1,55	m2	21,185
		605c 0,9*3,5	m2	3,150
		605 korytarz 4,8*2,0+5,65*1,9	m2	20,335
		614 3,9*4,15	m2	16,185
		W C 2,8*4,0	m2	11,200
		razem	m2	239,648
		<b>4 Klatka schodowa - ściany</b>		
14	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2		
		IIIp. 5,1*1,25+0,65*1,8+0,9*4,6+1,8*2,3+2,4*1,8+0,9*4,0+1,0*4,1	m2	27,845
		IIp. 1,45*1,5*2+4,0*1,5+2,5*2,0*2+4,0*2,0+1,8*4,2	m2	35,910
		Ip. 2,6*1,7*2+2,6*4,0+1,5*4,8+2,0*4,0*2+2,0*4,0+4,5*1,5	m2	57,190
		parter 1,7*2,0*2+0,3*1,7*2+3,4*1,7+5,1*1,5+1,7*2,6*2+2,0*4,0+2,1*4,8	m2	48,170
		razem	m2	169,115
15	KNR 2-02 0815/04	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych		
		IIIp. 5,1*1,25+0,65*1,8+0,9*4,6+1,8*2,3+2,4*1,8+0,9*4,0+1,0*4,1	m2	27,845
		IIp. 1,45*1,5*2+4,0*1,5+2,5*2,0*2+4,0*2,0+1,8*4,2	m2	35,910
		Ip. 2,6*1,7*2+2,6*4,0+1,5*4,8+2,0*4,0*2+2,0*4,0+4,5*1,5	m2	57,190
		parter 1,7*2,0*2+0,3*1,7*2+3,4*1,7+5,1*1,5+1,7*2,6*2+2,0*4,0+2,1*4,8	m2	48,170
		razem	m2	169,115
16	KNR 2-02 1514/02	Tapetowanie ścian - okładzina ścienna Tawitex		
		IIIp. 5,1*1,25+0,65*1,8+0,9*4,6+1,8*2,3+2,4*1,8+0,9*4,0+1,0*4,1	m2	27,845
		IIp. 1,45*1,5*2+4,0*1,5+2,5*2,0*2+4,0*2,0+1,8*4,2	m2	35,910
		Ip. 2,6*1,7*2+2,6*4,0+1,5*4,8+2,0*4,0*2+2,0*4,0+4,5*1,5	m2	57,190
		parter 1,7*2,0*2+0,3*1,7*2+3,4*1,7+5,1*1,5+1,7*2,6*2+2,0*4,0+2,1*4,8	m2	48,170
		razem	m2	169,115
17	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		
		IIIp. 5,1*1,25+0,65*1,8+0,9*4,6+1,8*2,3+2,4*1,8+0,9*4,0+1,0*4,1	m2	27,845
		IIp. 1,45*1,5*2+4,0*1,5+2,5*2,0*2+4,0*2,0+1,8*4,2	m2	35,910
		Ip. 2,6*1,7*2+2,6*4,0+1,5*4,8+2,0*4,0*2+2,0*4,0+4,5*1,5	m2	57,190
		parter 1,7*2,0*2+0,3*1,7*2+3,4*1,7+5,1*1,5+1,7*2,6*2+2,0*4,0+2,1*4,8	m2	48,170
		razem	m2	169,115
18	Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie podłóg folią		
		IIIp. 5,1*1,25+0,65*1,8+0,9*4,6+1,8*2,3+2,4*1,8+0,9*4,0+1,0*4,1	m2	27,845
		IIp. 1,45*1,5*2+4,0*1,5+2,5*2,0*2+4,0*2,0+1,8*4,2	m2	35,910
		Ip. 2,6*1,7*2+2,6*4,0+1,5*4,8+2,0*4,0*2+2,0*4,0+4,5*1,5	m2	57,190
		parter 1,7*2,0*2+0,3*1,7*2+3,4*1,7+5,1*1,5+1,7*2,6*2+2,0*4,0+2,1*4,8	m2	48,170
		razem	m2	169,115
		<b>5 Klatka schodowa - biegi schodowe</b>		
19	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2		
		IIIp. 1,7*4,0+3,1*1,75+4,0*2,3+3,7*1,75+0,4*1,75+0,2*2,2+4,0*0,3+4,0*0,3	m2	31,440
		IIp. 4,0*1,45+4,2*1,8+4,0*2,5+4,2*1,8	m2	30,920
		Ip. 4,0*1,7+4,8*1,8+1,9*4,0+4,5*1,8	m2	31,140
		razem	m2	93,500
20	KNR 2-02 0815/06	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych		
		IIIp. 1,7*4,0+3,1*1,75+4,0*2,3+3,7*1,75+0,4*1,75+0,2*2,2+4,0*0,3+4,0*0,3	m2	31,440
		IIp. 4,0*1,45+4,2*1,8+4,0*2,5+4,2*1,8	m2	30,920
		Ip. 4,0*1,7+4,8*1,8+1,9*4,0+4,5*1,8	m2	31,140
		razem	m2	93,500
21	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów		
		IIIp. 1,7*4,0+3,1*1,75+4,0*2,3+3,7*1,75+0,4*1,75+0,2*2,2+4,0*0,3+4,0*0,3	m2	31,440
		IIp. 4,0*1,45+4,2*1,8+4,0*2,5+4,2*1,8	m2	30,920
		Ip. 4,0*1,7+4,8*1,8+1,9*4,0+4,5*1,8	m2	31,140
		razem	m2	93,500
22	Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie podłóg folią		
		IIIp. 1,7*4,0+3,1*1,75+4,0*2,3+3,7*1,75+0,4*1,75+0,2*2,2+4,0*0,3+4,0*0,3	m2	31,440
		IIp. 4,0*1,45+4,2*1,8+4,0*2,5+4,2*1,8	m2	30,920
		Ip. 4,0*1,7+4,8*1,8+1,9*4,0+4,5*1,8	m2	31,140
		razem	m2	93,500

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
<b>6 Korytarze - ściany</b>					
23	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2  IIIp. 11,7*1,35*2+2,7*1,35*2 IIp. 1,7*3,9*2+1,7*2,7*2+4,0*2,7+2,7*1,7+1,7*2,7+2,7*1,6*2+3,8*1,6*2 Ip. 2,6*12,5+2,6*2,7*2+2,6*3,9*2 parter 2,1*3,9+2,1*2,7*2	m2 m2 m2 m2	38,880 63,220 66,820 19,530	
			razem	m2	188,450
24	KNR 2-02 0815/04	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych  IIIp. 11,7*1,35*2+2,7*1,35*2 IIp. 1,7*3,9*2+1,7*2,7*2+4,0*2,7+2,7*1,7+1,7*2,7+2,7*1,6*2+3,8*1,6*2 Ip. 2,6*12,5+2,6*2,7*2+2,6*3,9*2 parter 2,1*3,9+2,1*2,7*2	m2 m2 m2 m2	38,880 63,220 66,820 19,530	
			razem	m2	188,450
25	KNR 2-02 1514/02	Tapetowanie ścian - okładzina ścienna Tawitex  IIIp. 11,7*1,35*2+2,7*1,35*2 IIp. 1,7*3,9*2+1,7*2,7*2+4,0*2,7+2,7*1,7+1,7*2,7+2,7*1,6*2+3,8*1,6*2 Ip. 2,6*12,5+2,6*2,7*2+2,6*3,9*2 parter 2,1*3,9+2,1*2,7*2	m2 m2 m2 m2	38,880 63,220 66,820 19,530	
			razem	m2	188,450
26	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  IIIp. 11,7*1,35*2+2,7*1,35*2 IIp. 1,7*3,9*2+1,7*2,7*2+4,0*2,7+2,7*1,7+1,7*2,7+2,7*1,6*2+3,8*1,6*2 Ip. 2,6*12,5+2,6*2,7*2+2,6*3,9*2 parter 2,1*3,9+2,1*2,7*2	m2 m2 m2 m2	38,880 63,220 66,820 19,530	
			razem	m2	188,450
27	Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie podłóg folią  IIIp. 11,7*1,35*2+2,7*1,35*2 IIp. 1,7*3,9*2+1,7*2,7*2+4,0*2,7+2,7*1,7+1,7*2,7+2,7*1,6*2+3,8*1,6*2 Ip. 2,6*12,5+2,6*2,7*2+2,6*3,9*2 parter 2,1*3,9+2,1*2,7*2	m2 m2 m2 m2	38,880 63,220 66,820 19,530	
			razem	m2	188,450
<b>7 Korytarze - sufity</b>					
28	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2  IIIP. 11,7*2,7 IIP. 3,9*2,7+4,0*2,7+3,8*2,7 IP. 12,5*3,0 PARTER 4,0*4,0*3+3,6*1,9*2+3,3*2,8*2+2,7*3,9	m2 m2 m2 m2	31,590 31,590 37,500 90,690	
			razem	m2	191,370
29	KNR 2-02 0815/06	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych  IIIP. 11,7*2,7 IIP. 3,9*2,7+4,0*2,7+3,8*2,7 IP. 12,5*3,0 PARTER 4,0*4,0*3+3,6*1,9*2+3,3*2,8*2+2,7*3,9	m2 m2 m2 m2	31,590 31,590 37,500 90,690	
			razem	m2	191,370
30	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów  IIIP. 11,7*2,7 IIP. 3,9*2,7+4,0*2,7+3,8*2,7 IP. 12,5*3,0 PARTER 4,0*4,0*3+3,6*1,9*2+3,3*2,8*2+2,7*3,9	m2 m2 m2 m2	31,590 31,590 37,500 90,690	
			razem	m2	191,370
31	Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie podłóg folią  IIIP. 11,7*2,7 IIP. 3,9*2,7+4,0*2,7+3,8*2,7 IP. 12,5*3,0 PARTER 4,0*4,0*3+3,6*1,9*2+3,3*2,8*2+2,7*3,9	m2 m2 m2 m2	31,590 31,590 37,500 90,690	
			razem	m2	191,370
<b>8 Balustrada</b>					
32	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie balustrady nawiązującej do istniejącej			

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m	10,000