


Inwestor: Gmina Miejska w Chojnicach, 89-600 Chojnice, Stary Rynek 1				
Objekt: Przebudowa nawierzchni ulicy Lipowej w Chojnicach			Branża: drogowa	skala: 1:100/500
<p>Treść rys:</p> <p>Profil podłużny</p>	<p>Projektant branży drogowej: inż. Kazimierz Haliżak -uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej nr WZDP 185/65</p>		<p>Asystent proj. br. drogowej: Marek Januszewski upr. bud. nr 94/72, 146/31/94</p>	
	<p>Asystent proj. br. drogowej: mgr inż. Krzysztof Haliżak</p>			
Data: marzec 2010.	Numer rysunku	3	Numer strony	

ZJAZD (strona lewa i prawa do granicy pasa drog.)

KOSTKA BETONOWA BRUKOWA CZARNA	gr. 8 cm
PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4	gr. 5 cm
PODBUDOWA BETONOWA Z B-10	gr. 15 cm
WARSTWA ODSĄCAJĄCA Z PIASKU	gr. 15 cm



JEZDNIA , ŚCIEK

KOSTKA BETONOWA BRUKOWA SZARA	gr. 8 cm
PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4	gr. 5 cm
PODBUDOWA BETONOWA Z B-10	gr. 18 cm
WARSTWA ODSĄCAZAJĄCA Z PIASKU	gr. 15 cm

POBOCZE za sciekim (strona lewa i prawdo granicy pasa drog.)

KOSTKA BETONOWA BRUKOWA ŻÓŁTA	gr. 8 cm
PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4	gr. 5 cm
PODBUDOWA BETONOWA Z B-10	gr. 15 cm
WARSTWA ODSACZAJĄCA Z PIASKU	gr. 15 cm

Inwestor: Gmina Miejska w Chojnicach, 89-600 Chojnice, Stary Rynek 1				
Objekt: Przebudowa nawierzchni ulicy Lipowej w Chojnicach			Branża: drogowa	skala: 1:50
Treść rys: Przekrój konstrukcyjny	Projektant branży drogowej: inż. Kazimierz Haliżak -uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej nr WZDP 185/65		Asystent proj. br. drogowej: Marek Januszewski upr. bud. nr 94/72, 146/31/94	
	Asystent proj. br. drogowej: mgr inż. Krzysztof Haliżak			
Data: marzec 2010.	Numer rysunku	4	Numer strony	