

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Sala nr 119 wraz z zapleczem dydaktycznym</b>			
<b>1.1</b>		<b>Sala nr 119</b>			
1	d.1. kalk. własna	Demontaż listew przyściennych	m		
1		2*(9.31+7.58+0.38)	m	34.540	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.540</b>
2	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki	m <sup>2</sup>		
d.1. 0504-07		9.31*7.58-2.44*0.38	m <sup>2</sup>	69.643	
1				<b>RAZEM</b>	<b>69.643</b>
3	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie kleju z podłoża w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1. 1202-09		69.643	m <sup>2</sup>	69.643	
1	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>69.643</b>
4	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1. 202 1134-01		69.643	m <sup>2</sup>	69.643	
1				<b>RAZEM</b>	<b>69.643</b>
5	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
d.1. 1118-08		69.643	m <sup>2</sup>	69.643	
1				<b>RAZEM</b>	<b>69.643</b>
6	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
d.1. 1120-05		34.54	m	34.540	
1				<b>RAZEM</b>	<b>34.540</b>
<b>1.2</b>		<b>Zalecze przy sali nr 119</b>			
7	d.1. kalk. własna	Demontaż listew przyściennych	m		
2		2*(3.46+4.70)	m	16.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.320</b>
8	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki	m <sup>2</sup>		
d.1. 0504-07		3.46*4.70	m <sup>2</sup>	16.262	
2				<b>RAZEM</b>	<b>16.262</b>
9	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie kleju z podłoża w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1. 1202-09		16.262	m <sup>2</sup>	16.262	
2	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>16.262</b>
10	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1. 202 1134-01		16.262	m <sup>2</sup>	16.262	
2				<b>RAZEM</b>	<b>16.262</b>
11	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
d.1. 1118-08		16.262	m <sup>2</sup>	16.262	
2				<b>RAZEM</b>	<b>16.262</b>
12	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
d.1. 1120-05		16.32	m	16.320	
2				<b>RAZEM</b>	<b>16.320</b>
<b>2</b>		<b>Sala nr 120</b>			
13	d.2 kalk. własna	Demontaż listew przyściennych	m		
		2*(9.32+7.23)	m	33.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.100</b>
14	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki	m <sup>2</sup>		
d.2 0504-07		9.32*7.23	m <sup>2</sup>	67.384	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.384</b>
15	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie kleju z podłoża w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.2 1202-09					
	analogia				

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		67.384	m <sup>2</sup>	67.384	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.384</b>
16	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.2	202 1134-01	67.384	m <sup>2</sup>	67.384	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.384</b>
17	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
d.2	1118-08	67.384	m <sup>2</sup>	67.384	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.384</b>
18	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
d.2	1120-05	33.1	m	33.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.100</b>
<b>3</b>		<b>Sala nr 121 wraz z zapleczem dydaktycznym</b>			
<b>3.1</b>		<b>Sala nr 121</b>			
19		Demontaż listew przyściennych	m		
d.3.	kalk. własna				
1		2*(9.28+7.26)	m	33.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.080</b>
20	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki	m <sup>2</sup>		
d.3.	0504-07				
1		9.28*7.26	m <sup>2</sup>	67.373	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.373</b>
21	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie kleju z podłoża w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.3.	1202-09				
1	analogia	67.373	m <sup>2</sup>	67.373	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.373</b>
22	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.3.	202 1134-01				
1		67.373	m <sup>2</sup>	67.373	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.373</b>
23	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
d.3.	1118-08				
1		67.373	m <sup>2</sup>	67.373	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.373</b>
24	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
d.3.	1120-05				
1		33.08	m	33.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.080</b>
<b>3.2</b>		<b>Zaplecze przy sali nr 121</b>			
25		Demontaż listew przyściennych	m		
d.3.	kalk. własna				
2		2*(2.49+6.20)	m	17.380	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.380</b>
26	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki	m <sup>2</sup>		
d.3.	0504-07				
2		2.49*6.20	m <sup>2</sup>	15.438	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.438</b>
27	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie kleju z podłoża w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.3.	1202-09				
2	analogia	15.438	m <sup>2</sup>	15.438	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.438</b>
28	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.3.	202 1134-01				
2		15.438	m <sup>2</sup>	15.438	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.438</b>
29	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
d.3.	1118-08				
2		15.438	m <sup>2</sup>	15.438	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.438</b>
30	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
d.3.	1120-05				
2					

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		17.38	m	17.380	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.380</b>
<b>4</b>		<b>Sala nr 201</b>			
31	kalk. własna	Demontaż listew przyściennych	m		
d.4		2*(9.29+6.03+0.42)	m	31.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.480</b>
32	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m <sup>2</sup>		
d.4	0504-06	9.29*6.03+1.66*0.42	m <sup>2</sup>	56.716	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.716</b>
33	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie kleju z podłoża w pomieszczeniach o powierzchni podłogi po-	m <sup>2</sup>		
d.4	1202-09	nad 5 m2			
	analogia	56.716	m <sup>2</sup>	56.716	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.716</b>
34	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.4	202 1134-01	56.716	m <sup>2</sup>	56.716	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.716</b>
35	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą	m <sup>2</sup>		
d.4	1118-08	zwykłą	m <sup>2</sup>	56.716	
		56.716		<b>RAZEM</b>	<b>56.716</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>56.716</b>
36	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na	m		
d.4	1120-05	klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m	31.480	
		31.48		<b>RAZEM</b>	<b>31.480</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>31.480</b>
<b>5</b>		<b>Sala nr 204 wraz z zapleczeniami dydaktycznymi</b>			
<b>5.1</b>		<b>Sala nr 204</b>			
37	kalk. własna	Demontaż listew przyściennych	m		
d.5.		2*(9.27+9.79)	m	38.120	
1				<b>RAZEM</b>	<b>38.120</b>
38	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki	m <sup>2</sup>		
d.5.	0504-07	90.753	m <sup>2</sup>	90.753	
1				<b>RAZEM</b>	<b>90.753</b>
39	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie kleju z podłoża w pomieszczeniach o powierzchni podłogi po-	m <sup>2</sup>		
d.5.	1202-09	nad 5 m2			
1	analogia	90.753	m <sup>2</sup>	90.753	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.753</b>
40	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.5.	202 1134-01	90.753	m <sup>2</sup>	90.753	
1				<b>RAZEM</b>	<b>90.753</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>90.753</b>
41	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą	m <sup>2</sup>		
d.5.	1118-08	zwykłą	m <sup>2</sup>	90.753	
1		90.753		<b>RAZEM</b>	<b>90.753</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>90.753</b>
42	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na	m		
d.5.	1120-05	klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m	38.120	
1		38.12		<b>RAZEM</b>	<b>38.120</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>38.120</b>
<b>5.2</b>		<b>Zaplecze A</b>			
43	kalk. własna	Demontaż listew przyściennych	m		
d.5.		2*(3.78+2.42+2.65+6.79)-3*1.0	m	28.280	
2				<b>RAZEM</b>	<b>28.280</b>
44	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki	m <sup>2</sup>		
d.5.	0504-07	3.78*2.42+2.65*6.79	m <sup>2</sup>	27.141	
2				<b>RAZEM</b>	<b>27.141</b>
45	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie kleju z podłoża w pomieszczeniach o powierzchni podłogi po-	m <sup>2</sup>		
d.5.	1202-09	nad 5 m2			
2	analogia	27.141	m <sup>2</sup>	27.141	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>27.141</b>
46	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.5.	202 1134-01		m <sup>2</sup>	27.141	
2		27.141			
				<b>RAZEM</b>	<b>27.141</b>
47	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
d.5.	1118-08		m <sup>2</sup>	27.141	
2		27.141			
				<b>RAZEM</b>	<b>27.141</b>
48	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
d.5.	1120-05		m	28.280	
2		28.28			
				<b>RAZEM</b>	<b>28.280</b>
<b>5.3</b>		<b>Zaplecze B</b>			
49		Demontaż listew przyściennych	m		
d.5.	kalk. własna		m	18.980	
3		2*(4.54+4.95)			
				<b>RAZEM</b>	<b>18.980</b>
50	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki	m <sup>2</sup>		
d.5.	0504-07		m <sup>2</sup>	22.473	
3		4.54*4.95			
				<b>RAZEM</b>	<b>22.473</b>
51	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie kleju z podłoża w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.5.	1202-09		m <sup>2</sup>	22.473	
3	analogia	22.473			
				<b>RAZEM</b>	<b>22.473</b>
52	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.5.	202 1134-01		m <sup>2</sup>	22.473	
3		22.473			
				<b>RAZEM</b>	<b>22.473</b>
53	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
d.5.	1118-08		m <sup>2</sup>	22.473	
3		22.473			
				<b>RAZEM</b>	<b>22.473</b>
54	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
d.5.	1120-05		m	18.980	
3		18.98			
				<b>RAZEM</b>	<b>18.980</b>
<b>6</b>		<b>Sala nr 206 wraz z zapleczem dydaktycznym</b>			
<b>6.1</b>		<b>Sala nr 206</b>			
55		Demontaż listew przyściennych	m		
d.6.	kalk. własna		m	33.460	
1		2*(9.48+7.25)			
				<b>RAZEM</b>	<b>33.460</b>
56	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m <sup>2</sup>		
d.6.	0504-06		m <sup>2</sup>	68.730	
1		9.48*7.25			
				<b>RAZEM</b>	<b>68.730</b>
57	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie kleju z podłoża w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.6.	1202-09		m <sup>2</sup>	68.730	
1	analogia	68.730			
				<b>RAZEM</b>	<b>68.730</b>
58	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.6.	202 1134-01		m <sup>2</sup>	68.730	
1		68.730			
				<b>RAZEM</b>	<b>68.730</b>
59	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
d.6.	1118-08		m <sup>2</sup>	68.730	
1		68.73			
				<b>RAZEM</b>	<b>68.730</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
60	KNR 2-02 d.6. 1120-05 1	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą  33.46	m  m	  33.460	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.460</b>
<b>6.2</b>		<b>Zaplecze przy sali nr 206</b>			
61	kalk. własna 2	Demontaż listew przyściennych  2*(4.80+2.67)	m  m	  14.940	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.940</b>
62	KNR 4-04 d.6. 0504-07 2	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki  4.80*2.67	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12.816	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.816</b>
63	KNR 4-01 d.6. 1202-09 2 analogia	Zeskrobanie i zmycie kleju z podłoża w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2  12.816	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12.816	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.816</b>
64	NNRNKB d.6. 202 1134-01 2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome  12.816	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12.816	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.816</b>
65	KNR 2-02 d.6. 1118-08 2	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą  12.816	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12.816	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.816</b>
66	KNR 2-02 d.6. 1120-05 2	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą  14.94	m  m	  14.940	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.940</b>
<b>7</b>		<b>Sala nr 211</b>			
67	kalk. własna d.7	Demontaż listew przyściennych  2*(7.58+4.54+0.32)	m  m	  24.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.880</b>
68	KNR 4-04 d.7 0504-07	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki  7.58*4.54+0.32*1.60	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  34.925	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.925</b>
69	KNR 4-01 d.7 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie kleju z podłoża w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2  34.925	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  34.925	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.925</b>
70	NNRNKB d.7 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome  34.925	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  34.925	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.925</b>
71	KNR 2-02 d.7 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą 34.925	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  34.925	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.925</b>
72	KNR 2-02 d.7 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 24.88	m  m	  24.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.880</b>
<b>8</b>		<b>Sala nr 217</b>			
73	kalk. własna d.8	Demontaż listew przyściennych  2*(9.30+7.26)	m  m	  33.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.120</b>
74	KNR 4-04 d.8 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony  9.30*7.26	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  67.518	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.518</b>
75	KNR 4-01 d.8 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie kleju z podłoża w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2  67.518	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  67.518	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>67.518</b>
76	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.8	202 1134-01	67.518	m <sup>2</sup>	67.518	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.518</b>
77	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
d.8	1118-08	67.518	m <sup>2</sup>	67.518	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.518</b>
78	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
d.8	1120-05	33.12	m	33.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.120</b>
<b>9</b>		<b>Sala nr 222</b>			
79		Demontaż listew przyściennych	m		
d.9	kalk. własna	2*(9.28+6.29+0.41)	m	31.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.960</b>
80	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki	m <sup>2</sup>		
d.9	0504-07	9.28*6.29-0.41*5.52	m <sup>2</sup>	56.108	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.108</b>
81	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie kleju z podłoża w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.9	1202-09	56.108	m <sup>2</sup>	56.108	
	analogia				
				<b>RAZEM</b>	<b>56.108</b>
82	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.9	202 1134-01	56.108	m <sup>2</sup>	56.108	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.108</b>
83	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
d.9	1118-08	56.108	m <sup>2</sup>	56.108	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.108</b>
84	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
d.9	1120-05	31.96	m	31.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.960</b>
<b>10</b>		<b>Sala nr 301</b>			
85		Demontaż listew przyściennych	m		
d.10	kalk. własna	2*(9.33+6.48+0.41)	m	32.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.440</b>
86	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki	m <sup>2</sup>		
d.10	0504-07	9.33*6.48-0.41*4.08	m <sup>2</sup>	58.786	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.786</b>
87	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie kleju z podłoża w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.10	1202-09	58.786	m <sup>2</sup>	58.786	
	analogia				
				<b>RAZEM</b>	<b>58.786</b>
88	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.10	202 1134-01	58.786	m <sup>2</sup>	58.786	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.786</b>
89	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
d.10	1118-08	58.786	m <sup>2</sup>	58.786	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.786</b>
90	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
d.10	1120-05	32.44	m	32.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.440</b>