

# OPIS TECHNICZNY

## 1. Roboty rozbiórkowe

W większości sal lekcyjnych w Gimnazjum nr 1 w Chojnicach podłogi wykonano z płytek PCV. Płytki te odklejają się, pękają, łamią się. Płytki należy zerwać z podłogi, podłoże oczyścić z resztek kleju.

## 2. Posadzki z gresów

Po dokładnym oczyszczeniu podłoża z resztek kleju gruntujemy je środkiem wzmacniającym. Układanie gresów rozpoczynamy od wyznaczenia osi podłużnej Sali. Gresy układamy od środka wzdłuż ścian podłużnych. Na posadzkę należy użyć gresu technicznego w całej masie jednorodnego, matowego. Cokolik wykonujemy także z gresów. Górna krawędź cokolika ma być naturalną krawędzią płytki gresowej lub zakończona listwą PCV. Do układania gresów należy użyć kleju o zwiększonej wytrzymałości.