

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ELEWACJA POŁUDNIOWA			
1	KNR 4-01 d.1 0354-04	Demontaż okien drewnianych skrzynkowych o pow. do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR 4-01 d.1 0354-05	Demontaż okien drewnianych skrzynkowych o pow.ponad 2 m2	m ²		
		2*2.13*1.04+2*2.11*1.41+2*2.29*1.61+4*2.21*1.67+2*2.21*1.41+2*2.86*1.68+2*2.71*3.41+2*2.71*1.66+1*1.50*2.96+2*1.62*1.46+2*1.48*2.51	m ²	92.438	
				RAZEM	92.438
3	KNR-W 2-02 d.1 1009-06	Montaż okien skrzynkowych fabrycznie wykończonych o pow. do 2.0 m2	m ²		
		2*0.91*1.38	m ²	2.512	
				RAZEM	2.512
4	KNR-W 2-02 d.1 1009-07	Montaż okien skrzynkowych fabrycznie wykończonych o pow. ponad 2.0 m2	m ²		
		92.438	m ²	92.438	
				RAZEM	92.438
5	KNR 4-01 d.1 0912-08 analogia	Montaż listew przy parapecie	szt.		
		25	szt.	25.000	
				RAZEM	25.000
6	KNR 2-02 d.1 2009-05	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ościeżach (z dwukrotnym szlifowaniem) Krotność = 2	m ²		
		[2*(2.13*2+1.04)+2*(2.11*2+1.41)+2*(2.29*2+1.61)+4*(2.21*2+1.67)+2*(2.21*2+1.41)+2*(1.38*2+0.91)+2*(2.86*2+1.68)+2*(2.71*2+3.41)+2*(2.71*2+1.66)+1*(1.50*2+2.96)+2*(2*1.62+1.46)+2*(1.48*2+2.51)]*0.25	m ²	37.630	
				RAZEM	37.630
7	KNR 2-02 d.1 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ościeżnic z gruntowaniem	m ²		
		37.630	m ²	37.630	
				RAZEM	37.630
8	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		25*3.0*4.0	m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
2		ELEWACJA PÓŁNOCNA			
9	KNR 4-01 d.2 0354-03	Demontaż okien drewnianych skrzynkowych o pow. do 1 m2	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
10	KNR 4-01 d.2 0354-04	Demontaż okien skrzynkowych drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
11	KNR 4-01 d.2 0354-05	Demontaż okien drewnianych skrzynkowych o pow.ponad 2 m2	m ²		
		2*2.10*1.40+1*2.10*1.60+3*2.43*1.40+3*2.10*1.40+2*2.25*1.40+1*2.30*1.40+1*2.60*1.70+1*2.20*1.70+1*2.20*1.70+1*1.75*1.70+1*2.60*1.70+1*2.40*1.70+1*1.80*1.70	m ²	64.221	
				RAZEM	64.221
12	KNR-W 2-02 d.2 1009-05	Montaż okien skrzynkowych fabrycznie wykończonych o pow. do 1.0 m2	m ²		
		2*0.48*0.80+1*0.74*0.70+2*0.48*0.80+2*0.98*0.89	m ²	3.798	
				RAZEM	3.798
13	KNR-W 2-02 d.2 1009-06	Montaż okien skrzynkowych fabrycznie wykończonych o pow. do 2.0 m2	m ²		
		4*2.15*0.86+1*1.61*0.73+2*2.30*0.86+1*1.39*0.74+2*1.59*0.72+3*1.45*0.74+1*1.43*0.72	m ²	20.094	
				RAZEM	20.094
14	KNR-W 2-02 d.2 1009-07	Montaż okien skrzynkowych fabrycznie wykończonych o pow. ponad 2.0 m2	m ²		
		64.221	m ²	64.221	
				RAZEM	64.221
15	KNR 4-01 d.2 0912-08 analogia	Montaż listew przy parapecie	szt.		
		40	szt.	40.000	
				RAZEM	40.000
16	KNR 2-02 d.2 2009-05	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ościeżach (z dwukrotnym szlifowaniem) Krotność = 2	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$[2*(2.10*2+1.40)+1*(2.10*2+1.60)+3*(2*2.43+1.40)+3*(2.10*2+1.40)+2*(0.48*2+0.80)+4*(2.15*2+0.86)+2*(2.25*2+1.40)+1*(1.61*2+0.73)+2*(2.30*2+0.86)+1*(2.30*2+1.40)+1*(2*0.74+0.70)+1*(1.39*2+0.74)+2*(1.59*2+0.72)+3*(1.45*2+0.74)+1*(1.43*2+0.72)+2*(0.48*2+0.80)+2*(0.98*2+0.89)+1*(2.60*2+1.70)+1*(2.20*2+1.70)+1*(2.20*2+1.70)+1*(1.75*2+1.70)+1*(2.60*2+1.70)+1*(2.40*2+1.70)+1*(1.80*2+1.70)]*0.25$	m ²	47.408	
				RAZEM	47.408
17	KNR 2-02 d.2 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ościeżnic z gruntowaniem	m ²		
		47.408	m ²	47.408	
				RAZEM	47.408
18	KNR-W 4-01 d.2 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		40*3.0*4.0	m ²	480.000	
				RAZEM	480.000