



zakończenie latarni uzależnione
od typu i sposobu montażu
oprawy oświetleniowej



Montaż

Latarnia przytwierdzona do fundamentu
przy pomocy kompletu śrubowego M16
(nakrętki M16, podkładki spręż. M16, podkładki zwykłe M16).
Złącze bezpiecznikowe montowane we wnęce latarni
(drzwiczki zamykane przy pomocy śruby M8x40 A2 security)

Malowanie

Latarnia (części stalowe) cynkowana ogniowo.
Całość malowana proszkowo - kolor RAL 7021

Fundament

Latarnia montowana na fundamencie betonowym

	MATERIAŁ		NAZWA WYROBU	
1.	RURY STALOWE fi 133; fi 76		LATARNIA STYŁOWA OŚWIETLENIA PARKU h=4,5m	
2.	DEKORY OZDOBNÉ ALUMINIOWE			
3.	ELEMENTY MONTAŻOWE M16			
4.	STOPA USTOJOWA			
5.				
6.				