

## PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>ELEWACJA POŁUDNIOWA</b>			
1	KNR 4-01	Demontaż okien drewnianych skrzynkowych o pow.ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	0354-05	1.41*2.21*2+1.68*2.86*2+1.66*2.71*2+2.51*1.48*2	m <sup>2</sup>	32.269	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.269</b>
2	KNR-W 2-02	Montaż okien skrzynkowych fabrycznie wykończonych o pow. ponad 2.0 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	1009-07	1.41*2.21*2+1.68*2.86*2+1.66*2.71*2+2.51*1.48*2	m <sup>2</sup>	32.269	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.269</b>
3	KNR 4-01	Montaż listew przy parapecie	szt.		
d.1	0912-08	8	szt.	8.000	
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
4	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ościeżach (z dwukrotnym szlifowaniem)	m <sup>2</sup>		
d.1	2009-05	Krotność = 2 [(1.41+2.21*2)*2+(1.68+2.86*2)*2+(1.66+2.71*2)*2+(2.51+1.48*2)*2]*0.25	m <sup>2</sup>	12.890	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.890</b>
5	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ościeżnic z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.1	1505-07	[(1.41+2.21*2)*2+(1.68+2.86*2)*2+(1.66+2.71*2)*2+(2.51+1.48*2)*2]*0.25	m <sup>2</sup>	12.890	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.890</b>
6	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.1	1216-01	8*3.0*4.0	m <sup>2</sup>	96.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>96.000</b>
<b>2</b>		<b>ELEWACJA PÓŁNOCNA</b>			
7	KNR 4-01	Demontaż okien skrzynkowych drewnianych o pow.do 1 m2	szt.		
d.2	0354-03	4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
8	KNR 4-01	Demontaż okien skrzynkowych drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
d.2	0354-04	10	szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
9	KNR 4-01	Demontaż okien drewnianych skrzynkowych o pow.ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
d.2	0354-05	1.20*2.10+2.15*2.10+1.20*2.00*2+1.20*2.40+2.15*2.40+1.20*2.45*2+1.20*2.60+1.50*1.65*3+1.40*2.10+1.40*2.25+1.40*2.16+1.40*2.16+1.20*2.20+1.55*1.65	m <sup>2</sup>	53.636	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.636</b>
10	KNR-W 2-02	Montaż okien skrzynkowych fabrycznie wykończonych o pow. do 1.0 m2	m <sup>2</sup>		
d.2	1009-05	0.9*0.5*2+0.63*0.76+1.0*0.63	m <sup>2</sup>	2.009	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.009</b>
11	KNR-W 2-02	Montaż okien skrzynkowych fabrycznie wykończonych o pow. do 2.0 m2	m <sup>2</sup>		
d.2	1009-06	1.10*1.70*3+1.60*0.90*3+1.00*1.20+1.00*1.40+1.10*1.65+1.60*0.96	m <sup>2</sup>	15.881	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.881</b>
12	KNR-W 2-02	Montaż okien skrzynkowych fabrycznie wykończonych o pow. ponad 2.0 m2	m <sup>2</sup>		
d.2	1009-07	1.20*2.10+2.15*2.10+1.20*2.00*2+1.20*2.40+2.15*2.40+1.20*2.45*2+1.20*2.60+1.50*1.65*3+1.40*2.10+1.40*2.25+1.40*2.16+1.40*2.16+1.20*2.20+1.55*1.65	m <sup>2</sup>	53.636	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.636</b>
13	KNR 4-01	Montaż listew przy parapecie	szt.		
d.2	0912-08	31	szt.	31.000	
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>31.000</b>
14	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ościeżach (z dwukrotnym szlifowaniem)	m <sup>2</sup>		
d.2	2009-05	Krotność = 2 [(0.90+0.50*2)*2+(0.63+0.76*2)+(1.00+0.63*2)+(1.10+1.70*2)*3+(1.60+0.90*2)*3+(1.00+1.20*2)+(1.00+1.40*2)+(1.10+1.65*2)+(1.60+0.96*2)+(1.20+2.10*2)+(2.15+2.10*2)+(1.20+2.00*2)*2+(1.20+2.40*2)+(2.15+2.40*2)+(1.20+2.45*2)*2+(1.20+2.60*2)+(1.50+1.65*2)*3+(1.40+2.10*2)+(1.40+2.25*2)+(1.40+2.16*2)+(1.40+2.16*2)+(1.20+2.20*2)+(1.55+1.65*2)]*0.25	m <sup>2</sup>	37.130	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.130</b>
15	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ościeżnic z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.2	1505-07	[(0.90+0.50*2)*2+(0.63+0.76*2)+(1.00+0.63*2)+(1.10+1.70*2)*3+(1.60+0.90*2)*3+(1.00+1.20*2)+(1.00+1.40*2)+(1.10+1.65*2)+(1.60+0.96*2)+(1.20+2.10*2)+(2.15+2.10*2)+(1.20+2.00*2)*2+(1.20+2.40*2)+(2.15+2.40*2)+(1.20+2.45*2)*2+(1.20+2.60*2)+(1.50+1.65*2)*3+(1.40+2.10*2)+(1.40+2.25*2)+(1.40+2.16*2)+(1.40+2.16*2)+(1.20+2.20*2)+(1.55+1.65*2)]*0.25	m <sup>2</sup>	37.130	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>37.130</b>
16	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.2	1216-01	31*3.0*4.0	m <sup>2</sup>	372.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>372.000</b>