PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIAŁEK NR 1603/13, 1600/21, 1600/3, 1600/5, 1604/1, 1603/18, 1600/15, 1604/3, 1604/4, 1689/4

PRZEBUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO

Chojnice – miasto, ul.Angowicka – ul.Parkowa

INWESTOR :

GMINA MIEJSKA
89–600 Chojnice,
ul. Stary Rynek 1

DANE OGÓLNE OBIEKTÓW :

1.		2.		3.	
pow. zabudowy	– 36,65 m2	pow. zabudowy	– 104,45 m2	pow. zabudowy	– 5,04 m2
pow. użytkowa	– 23,57 m2	pow. użytkowa	– 2 706,47 m2	pow. użytkowa	– 569,52 m2
kubatura brutto	– 36,65 m3	kubatura brutto	– 5 956,84 m3	kubatura brutto	– 574,56 m3

BILANS TERENU DZIAŁEK :

POWIERZCHNIA ZAGOSPODAROWANIA TERENU	– 7 956,84 m2	– 100 %
w tym		
POW. ZABUD. PROJEKTOWANA (budynek, słupy wiat)	– 46,73 m2	– 0,92 %
POW. ZABUD. DRUGORZĘDNA (zadaszenie wiaty)	– 1 149,12 m2	– 22,72 %
POW. TERENU UTWARDZONEGO	– 4 804,40 m2	– 95,01 %
POW. TERENÓW ZIELONYCH	– 205,71 m2	– 4,07 %

OZNACZENIA PROJEKTOWANE :

- GRANICA OPRACOWANIA PROJEKTU
- 1. TOALETA PUBLICZNA — ±0,00 =149,83 mnpm (p.p.p)
- 2. WIATA HALI TARGOWEJ – I etap
- 3. WIATA HALI TARGOWEJ – II etap
- UTWARDZENIA –(kostka betonowa grub.6 i 8 cm)
- UTWARDZENIA –CHODNIKI
- ZIELEŃ ZORGANIZOWANA, CZYNNA EKOLOGICZNIE
- A. ISNIEJĄCE OGRODZENIE NA ODCINKU A–B DO LIKWIDACJI
- 4. PROJEKTOWANE OBIEKTY BUDOWLANE
- 5. OBIEKTY BUDOWLANE DO ROZBIÓRKI
- 6. ISTNIEJĄCA WIATA – DO ROZBIÓRKI (pow. zadaszenia 637,90 m2)
- MIEJSCE POSTOJOWE DLA POJAZDÓW OSOBOWYCH O WYMIARACH 2,6x5,0m
- MIEJSCE POSTOJOWE DLA POJAZDÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH O WYMIARACH 3,6x5,0m
- WJAZDY I WYJAZDY NA TEREN TARGOWISKA
- k.s. PVC 0,16 — PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ TYMCZASOWEJ
- k.s. PVC 0,16 — PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ (wg odrębnego opracowania)
- z 32 — w PE de40 — PRZYŁĄCZE WODY
- k.d. PVC 0,16 — PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
- k.d. PVC 0,16 — PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
- WD — WPUST DESZCZOWY
- Sep. — OSADNIK, SEPARATOR WĘGLOWODORÓW
- SK-1 — TELETECHNICZA STUDNIA KABLOWA
- t. RPP 100/5 — TELETECHNICZNA KANALIZACJA KABLOWA
- SŁUP STALOWY DLA KAMERY SZYBKOOBROTOWEJ
- enN YKY 4x16 mm — PRZYŁĄCZE ENERGETYCZNE–ZALICZNIKOWE
- WLZ YKY 5x4 mm — WEWNĘTRZNA LINIA ZASILAJĄCA OŚWIETLENIE (WLZ)
- ZP — ZŁĄCZE POMIAROWE (ZKP 10/1)
- k.d. PVC 0,16 — PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Woj. pomorskie
Powiat chojnicki
Obręb CHOJNICE
Ulica Parkowa
Angowicka
Mapa sytuacyjno–wysokościowa do celów projektowych

Osnowa 500 układ „1965" , poziom odniesienia „Kronsztadt" , nr ark
KERG 2095/2011 Nr ks.
Mapy zas. 334.323.173.1
rob. 122/2011

GEODETA UPRAWNIONY
Paweł Szczepański 89–606 Chojnice, ul. Zamkowa 10 M.G.P. i Budowlany 083 960 NIP 555–153–17–76

PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE – WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ – WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

opracowanie projektu :	Pracownia Projektowa "ARCHITECTONICA II" 89–620 CHOJNICE, ul. Warszawska 27, tel. (052) 397 34 56	nr rys. 1
temat rysunku :	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA WYKONAWCZY	podziałka 1 : 500
projektant specjalności architektonicznej :	mgr inż. arch. Jarosław Świerczewski upr. proj. nr GP-KZ-7342/642/94	data, podpis:
projektant specjalności Instal.-inż. ynieryjnej:	mgr inż . Barbara Jażdżewska upr. proj. nr GP-KZ-7342/183/94	
projektant specjalności Instal.-inż. ynieryjnej :	inż . Eugeniusz Schulz upr. proj. nr 1544/58	
projektant specjalności Instal.-inż. ynieryjnej :	mgr. inż . Dariusz Dudzinski upr. proj. nr 2114/01/U	
temat projektu :	PRZEBUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO CHOJNICE, ul.Angowicka - Parkowa, dz. nr 1603/13, 1600/21, 1600/3, 1600/5, 1604/1, 1603/18, 1600/15, 1604/3, 1604/4, 1689/4.	stadium projektu proj. budowlany
		data : STYCZEŃ 2012 r