


PRZEKRÓJ A-A

plac targowy
odkryty



- kostka brukowa betonowa– 8 cm
- podsyпка cementowo– piaskowa 1:4– 3 cm
- kruszywo lamane stabilizowane
- mechanicznie 0/31,5 mm– 5 cm
- gruz betonowy stabilizowany
- mechanicznie 0/63 mm– 15 cm
- gruntocement 2,5 MPa– 15 cm

opracowanie projektu : Pracownia Projektowa "ARCHITECTONICA II " 89-620 CHOJNICE, ul. Warszawska 27, tel. (052) 397 34 56		nr rys. 3a
temat rysunku : PRZEKROJE NORMALNE		podziałka 1 : 100
projektant specjalności drogi:	Władysław Błaszczkowski upr. proj. nr 34/75	stadium projektu :
		proj. budowlany DROGI
temat projektu : PRZEBUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO CHOJNICE, ul.Angowska - Parkowa, dz. nr 1603/13, 1600/21, 1600/3, 1600/5, 1604/1, 1603/18, 1600/15, 1604/3, 1604/4, 1688/4.		data : STYCZEŃ 2012 r