

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH ul. Leśmiana

Kilometraż [m]	Powierzchnia przekroju poprzącznego [m2]		Średnia powierzchnia przekroju poprzecznego [m2]		Odległość między przekrojami [m]	Objętość robót ziemnych [m3]		objętość do użycia na miejscu	Nadmiar objętości na odcinku	
	W	N	W	N		W	N		W	N
0,00	8,00	0,00								
			4,20	1,40	15,00	63,00	21,00	21	42,00	0,00
15,00	0,40	2,80								
			3,30	1,46	24,42	80,59	35,65	35,65	44,94	0,00
39,42	6,20	0,11								
			5,85	0,14	38,58	225,69	5,40	5,4	220,29	0,00
78,00	5,50	0,16								
			4,90	0,26	51,00	249,90	13,26	13,26	236,64	0,00
129,00	4,30	0,35								
			4,85	0,29	24,00	116,40	6,96	6,96	109,44	0,00
153,00	5,40	0,22								
			5,35	0,26	43,00	230,05	11,18	11,18	218,87	0,00
196,00	5,30	0,29								
			3,05	1,39	30,00	91,50	41,70	41,7	49,80	0,00
226,00	0,80	2,49								
			1,13	3,25	22,00	24,86	71,50	24,86	0,00	46,64
248,00	1,46	4,00								
			4,73	2,00	10,18	48,15	20,36	20,36	27,79	0,00
258,18	8,00	0,00								
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
						1130,1	227,0	180,37	949,77	46,64