


MAPA SYTUACYJNO – WYSOKOŚCIOWA

SKALA 1:500

do celów projektowych



woj. pomorskie

gm. Chojnice

obr. Chojnice-M

Ark. 6.206.17.17.2.2, 17.2.4,

18.1.1, 18.1.3

KERG 6640.913.2014

Wykonała: Anna Pałubicka

Kierownik pracy: Marek Partyka

—v— — kierunek obiektywu kamery

LEGENDA

- AGREGAT PRĄDOWÓRCZY 630 KVA, MOBILNY NA PŁYCE POSTOJOWEJ
- OGRODZENIE PANELOWE OCYNK, 1,75X2,5 M
- BRAMA DWUSKRZYDŁOWA SYSTEMOWA 2 x 1,75x2,5 m
- GRANICA DZIAŁKI
- PROJ. KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY (22 x 15 CM ) OBNIŻONY NA 0-2 CM NA ŁAWIE Z BETONU C12/15 Z OPOREM
- PROJ. OBRZEŻE BETONOWE (30 x 8 CM ) NA PODSYPCE CEM. - PIASK. GR. 5 CM
- PROJ. LINIA ZASILANIA - WG. ODRĘBNEGO OPRACOWANIA
- PROJ. NAWIERZCHNIA PLACU POSTOJOWEGO Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ GR. 8 CM

Numeryczną mapę zasadniczą pozyskano z PODGiK w CHOJNICACH.  
Stan bazy z dnia 09.05.2014 r. Aktualizacja na dzień 09.05.2014 r.  
Granice zostały przyjęte zgodnie ze stanem bazy Ewidencji Gruntów i Budynków.  
Na mapie do celów projektowych nie dokonano ustalenia obciążeń zapisanych w KW  
Układ współrzędnych poziomych: 2000  
Poziom odniesienia wysokości: Kronsztadt 86

Temat opracowania: Budowa miejsc postojowych dla 2 stanowisk wraz z ich ogrodzeniem		Tytuł rysunku: ZAGOSPODAROWANIE TERENU					
Adres inwestycji: Stadion Miejski MKS Chojniczanka w Chojnicach Chojnice ul. Mickiewicza 12 dz. 4356 jedn. ew. Chojnice, obr. Chojnice-M		Dane inwestora: Gmina Miejska Chojnice ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice					
Projektant:	Nr uprawnień:	Data:	Podpis:	skala:	data:	nr rys.:	
		01.2015		1:500	01 2015	2	
Opracowujący:	Nr uprawnień:	Data:	Podpis:	branża: drogowa			
mgr inż. Michał Kuś		01.2015					
Sprawdzający:	Nr uprawnień:	Data:	Podpis:				