

# **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

## **1. Przedmiot zamówienia**

Przedmiotem zamówienia są prace remontowe w Gimnazjum nr 1 w Chojnicach przy ul. Młodzieżowej 44.

## **2. Zakres robót**

### **2.1. WC dla niepełnosprawnych**

#### **2.1.1. Roboty budowlane**

- demontaż skrzydła drzwiowego wraz z ościeżnicą,
- wykucie otworu drzwiowego wraz z ościeżnicą,
- montaż nadproża drzwiowego,
- zamurowanie otworu drzwiowego,
- montaż ościeżnicy stalowej ze skrzydłem drzwiowym szer. 100 cm,
- wykonanie tynków cem.-wap. kat. III,
- szpachlowanie ścian i sufitu,
- wykonanie sufitu podwieszonoego z płyt gk na stelażu metalowym,
- obudowa pionów kanalizacyjnych płytami gk na stelażu metalowym,
- demontaż wykładziny PCV,
- izolacja z folii w płynie,
- posadzka z terakoty 30x30 cm,
- ułożenie glazury na ścianach,
- malowanie z gruntowaniem ścian i sufitu 2x farbą emulsyjną,
- wywóz i utylizacja gruzu.

#### **2.1.2. Roboty sanitarne**

- demontaż urządzeń sanitarnych,
- montaż rur z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o średnicy zewn.  $\varnothing 20$
- izolacja rur,
- montaż rur z PCV kanalizacyjnych  $\varnothing 50$ ,  $\varnothing 110$ ,  $\varnothing 160$ ,

- montaż armatury sanitarnej i baterii,
- montaż poręczy dla niepełnosprawnych,
- wykucie bruzd i przebić w ścianach,
- wykonanie prób szczelności.

### **2.1.3. Roboty elektryczne**

- demontaż osprzętu elektrycznego i lamp,
- montaż przewodów o łącznym przekroju żył do 7,5 mm<sup>2</sup>,
- wykonanie bruzd w ścianach i kucie otworów,
- montaż lamp i osprzętu elektrycznego,
- pomiary instalacji elektrycznej.

## **2.2. WC męski, WC damski, WC dziewcząt parter, WC chłopców parter**

### **2.2.1. Roboty budowlane**

- demontaż skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami,
- demontaż okładziny ściennej (glazura),
- rozebranie ścianek działowych,
- wywóz i utylizacja gruzu,
- uzupełnienie tynków,
- wyrównanie podłoża po skuciu glazury
- wykonanie sufitu podwieszonego z płyt gk na stelażu metalowym,
- obudowa pionów kanalizacyjnych płytami gk na stelażu metalowym,
- szpachlowanie ścian i sufitu,
- izolacja z folii w płynie,
- posadzka z terakoty 30x30 cm,
- ułożenie glazury na ścianach,
- montaż ościeżnic i skrzydeł drzwiowych,
- montaż kratki wentylacyjnych,

– malowanie z gruntowaniem ścian i sufitu 2x farbą emulsyjną,

### **2.2.2. Roboty sanitarne**

– demontaż urządzeń sanitarnych,

– demontaż rur wodociągowych i kanalizacyjnych,

– montaż rur z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o średnicy zewn.  $\varnothing 20$

– izolacja rur,

– montaż rur z PCV kanalizacyjnych  $\varnothing 50$ ,  $\varnothing 110$ ,  $\varnothing 160$ ,

– montaż armatury sanitarnej,

– wykucie bruzd i przebić w ścianach,

– wykonanie prób szczelności.

### **2.2.3. Roboty elektryczne**

– demontaż osprzętu elektrycznego i lamp,

– demontaż przewodów,

– montaż puszek uniwersalnych,

– montaż przewodów o łącznym przekroju żył do  $7,5 \text{ mm}^2$ ,

– wykonanie bruzd w ścianach i kucie otworów,

– montaż lamp i osprzętu elektrycznego,

– pomiary instalacji elektrycznej.