


# Przekrój normalny C-C


skala 1:50



kostka betonowa wibroprasowana gr. 8cm kolor grafitowy
podsyпка cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm.
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5mm gr.20cm
Wzmocnione podłoże z gruntu stabilizowanego cementem Rm= 2,5 MPa o gr. 15 cm.
podłoże G3

## Szczegóły konstrukcyjne skala 1:10

### Szczegół konstrukcyjny 1



Nazwa i adres obiektu budowlanego			
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z przebudową drogi do Igieł			
Inwestor: Gmina Miejska Chojnice			
Nazwa rysunku		Skala 1:50	
Przekrój normalny		Nr rys 3.3	
Branża	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektant br. drogowa	mgr inż. Daniel Folehr	Upr. bud. POM/0101/POOD/11	
Sprawdził br. drogowa	mgr inż. Jan Burglin	Upr. bud. GPKG-I-7342-9/95	
20 luty 2016			