
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont klatek schodowych I holu w ZS nr 7
ADRES INWESTYCJI : 89-600 Chojnice, ul. Tuwima 2
INWESTOR : Gmina Miejska Chojnice
ADRES INWESTORA : Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice
BRANŻA : ogólnobudowlana
DATA OPRACOWANIA : 23.05.2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23.05.2016

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opis prac:

Prace polegają na remoncie klatki schodowej i holu w ZS 7 w Chojnicach.
Zeskrobanie starej farby i przygotowanie podłoża pod gładzie gipsowe i malowanie
Wymiana 3 szt drzwi płytowych wraz z powiększeniem otworów drzwiowych
Ułożenie płytek ceramicznych na schodach i podestach
Wymiana instalacji elektrycznej na klatce schodowej
Wymiana balustrady na nową o wysokości h=110 cm

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty na klatkach schodowych			
1	KNR 4-01 d.1 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej- analogia- Lastryko 16	m ² m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
2	KNR 4-01 d.1 0812-02	Demontaż cokolików 95	m m	95.000	
				RAZEM	95.000
3	KNR 4-01 d.1 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi 1.5	m ³ m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
4	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1.5	m ³ m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
5	KNR 4-01 d.1 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4 1.5	m ³ m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
6	d.1 kalk. własna	Utylizacja gruzu 1.5	m ³ m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
7	KNR 4-01 d.1 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 2*0.7*0.24	m ³ m ³	0.336	
				RAZEM	0.336
8	KNR 4-01 d.1 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłozach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach 2*0.7*0.24	szt. szt.	0.336	
				RAZEM	0.336
9	KNR 4-01 d.1 1214-02	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej ze ścian o powierzchni ponad 0.5 m2- analogia 107	m ² m ²	107.000	
				RAZEM	107.000
10	KNR 2-02 d.1 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 9*5.9+2.7*2.9+3.5*3.4+3.2*1.5+3.4*5.9+3.2*1.6+3.5*1.5+4.6*5+177	m ² m ²	308.060	
				RAZEM	308.060
11	KNR 2-02 d.1 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 9*5.9+2*9*3.2+2*7.7*5.8+2*2.9*5.8+2*2.7*2.9+2*3.1*3.4+2*6*3.2+3.2*1.9+3*3.2+1.6*3.5+3*3.2+3.4*1.5+2*4.6*6.7+4.9*3.4+5.9*4.9+1.4*3.4+215	m ² m ²	658.510	
				RAZEM	658.510
12	KNR 0-33 d.1 0121-01	Ochrona narożników wypukłych 220	m m	220.000	
				RAZEM	220.000
13	NNRNKB d.1 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm 56*0.5*1.65	m ² m ²	46.200	
				RAZEM	46.200
14	NNRNKB d.1 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 3+3.5*1.5*2+1.6*3.5+3.5	m ² m ²	22.600	
				RAZEM	22.600
15	NNRNKB d.1 202 2809-01	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 95	m m	95.000	
				RAZEM	95.000
16	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 131.06+177	m ² m ²	308.060	
				RAZEM	308.060
17	KNR 2-02 d.1 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 131.06+177	m ² m ²	308.060	
				RAZEM	308.060

Remont klatki schodowej w ZS nr 7 w Chojnicach- przedmiar PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNNR-W 3 d.1 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		308.06	m ²	308.060	
				RAZEM	308.060
19	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		443.51+215	m ²	658.510	
				RAZEM	658.510
20	KNR 2-02 d.1 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		443.51+215	m ²	658.510	
				RAZEM	658.510
21	KNR-W 2-02 d.1 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m ²		
		6	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
22	KNR-W 2-02 d.1 1020-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe jednokrotnie malowane	m ²		
		6	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
23	d.1 analiza indywidualna	Obróbka ścian po wymianie drzwi	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
24	d.1	Demontaż balustrady schodowej	m		
		23.5	m	23.500	
				RAZEM	23.500
25	d.1	Balustrada stalowa ocynkowana i malowana proszkowo z pochwytym ze stali nierdzewnej h-110 cm	m		
		23.5	m	23.500	
				RAZEM	23.500
26	d.1 analiza indywidualna	Wymiana przewodów i osprzętu elektrycznego na klatce schodowej-	szt		
		50 m przewodu 3x1,5mm			
		2 szt. wyłącznik schodowy			
		Włączenie do istniejącej instalacji	szt	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000