


PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZ. NR 485/68

PLAC ZABAW - OSIEDLE BURSZTYNOWE, UL. BAŁTYCKA 1, CHOJNICE

INWESTOR:
Gmina Miejska Chojnice
Stary Rynek 1
89-600 Chojnice
w ramach budżetu obywatelskiego
Osiedle Nr 4 "Haller - Bursztynowe"



ArchiSTYL
Pracownia Projektowa Kornelia Żywicka
89-600 CHOJNICE, ul. Ceynowy 13b/8, tel. 608 577 688

Rysunek nr: **1.**

Tytuł rysunku: **PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU**

Skala: **1:500**

Obiekt budowlany: **PLAC ZABAW**
OSIEDLE BURSZTYNOWE, UL. BAŁTYCKA 1, CHOJNICE - DZ. NR 485/68

Stadium projektu: **PROJEKT BUDOWLANY**

Projektant: mgr inż. arch. Kornelia Żywicka
PO/KK/303/2009

Podpis: Data: 17.11.2016r.


PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. ZMIANY SĄ MOŻLIWE TYLKO ZA ZGODĄ AUTORA. KOPIOWANIE I NAŚLADOWANIE ZABRONIONE
Niniejszym oświadczam, że projekt budowlany opracowano metodą elektroniczną na bazie mapy sytuacyjno-wysokościowej, która jest zgodna z oryginałem przyjętym do zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Chojnicach, w dniu 30.08.2016 r. KER 6640.1917.2016

Stwierdzam zgodność mapy z oryginałem.

LEGENDA

- OGRODZENIE dł. 52 m
- FURTKA dł. 1 m
- NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ (291,24 m²) + OBRZEŻA 323,73 m
- NAWIERZCHNIA ŻWIROWA FRAKCJI 2-8 mm (74,97 m²) + OBRZEŻA 40,00 m
- PIASEK HIC min. 2,5 m gr. min 400 mm (155,50 m²)
- PIASEK HIC min. 2,5 m gr. min 300 mm (63,66 m²)
- PROJ. BOISKO DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ 16x8 m

Powierznię między strefami projektowanych urządzeń wewnątrz ogrodzonego placu zabaw wypełnić piaskiem lub trawą.



0 10 20 30 40 50m

Mapa sytuacyjno-wysokościowa d/c projektowych
skala 1:500

1. osnowa układu państwowego 2000, poziom odniesienia Kronsztadt
2. wykonano na podstawie mapy numerycznej i pomiaru uzupełniającego
3. granic nie ustalono, granice przyjęto z PÓDGIK Chojnice
4. obciążen gruntowych nie badano

Nie wykluza się istnienia w terenie urządzeń podziemnych, dla których brak informacji branżowych i nie zostały odnotowane w terenie w czasie wykonywania pomiaru.

ID: 6640.1917.2016
ks.rob. 246/2016
wykonawca:
"ARCEO" Arkadiusz Ryzek
89-604 Chojnice, ul. Włodkowa 36
tel. 501-302-412, arceo.chojnice@wp.pl