




WYPOSAŻENIE BARU

- 1. chłodziarka
- 2. zamrażarka
- 3. regał/szafa na prod. suche
- 4. blat roboczy- pod blatem szafki na naczynia,np.garnki, miski, talerze i sztućce jednorazowe

- 5. kuchenka elektryczna z piekarnikiem
- 6. zlew 2-komorowy
- 7. umywalka
- 8. zlew jednokomorowy
- 9. zmywarka z wyparaczem
- 10. mikrofalówka
- 11. frytkownica



II ETAP



LP	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA [m2]	RODZAJ POSADZKI
1/1	SZATNIA +WIEŻEL SANITARNY	24.88	PL. GRANITOGRESS
1/2	SZATNIA +WIEŻEL SANITARNY	28.03	PL. GRANITOGRESS
1/3	KOTŁOWNIA	4.38	PL. GRANITOGRESS
1/4	POM.SOCJALNE	5.80	PL. GRANITOGRESS
1/5	KOMUNIKACJA	5.51	PL. GRANITOGRESS
1/6	WC PERSONELU BARU	5.37	PL. GRANITOGRESS
1/7	WC MĘSKI + NIEPEŁNOSP.	5.19	PL. GRANITOGRESS
1/8	ZAPLECZE BARU	16.08	PL. GRANITOGRESS
1/9	WC DAMSKI	3.18	PL. GRANITOGRESS
1/10	KOMUNIKACJA	10.42	PL. GRANITOGRESS
1/11	BAR + SALA KONSUMPCYJNA	68.49	PL. GRANITOGRESS
1/12	SALA KONSUMPCYJNA	22.33	PL. GRANITOGRESS
		200,11	

POZIOM 0.00 PRZYJĘTO W POMIESZCZENIU 1/12

POM. 1/3 I 1/4 - PIASKIEM ZASYPAC ISTNIEJĄCE OBNIEŻENIE POSADZKI DO POZIOMU 0.00 (tj.125 cm)

POM. 1/3, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10 - ZBIĆ POSADZKĘ DO POZIOMU 0.00

POM. 1/11 - NA ISTNIEJĄCEJ POSADZCE UŁOŻYĆ PŁYTKI GRANITOGRESS - ZRÓWNAĆ POSADZKĘ Z POZIOMEM W POM. 1/12

POD PROJEKTOWANĄ ŚCIANĄ W KOTŁOWNI ŚCIANA FUNDAMENTOWA Z BŁOCKA BET. GR.24 CM, FUNDAMENT NA

SZEROKOŚCI ŚCIANY. ZAGŁĘBIENIE - 80 CM PONIŻEJ POZIOMU TERENU.

POM. 1/6 - SZAFKA NA ŚRODKI CZYSTOŚCI + ZLEW Z ZAWOREM ANTYSKAŻENIOWYM ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘŻA

DRZWI WEJŚCIOWE ZEWNĘTRZNE STALOWE OCIEPLANE

DRZWI Z OTWOREM NAWIEWNYM - WC W POM. 1/1 I 1/2, DO POM. 1/6, 1/7, 1/9

PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH MARIUSZ KŁOSOWSKI 89-604 CHOJNICE ul.Gdańska 54		PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH MARIUSZ KŁOSOWSKI 89-604 CHOJNICE ul.Gdańska 54	
NAZWA I ADRES PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU KLUBOWEGO NA STADIONIE MIEJSKIM NA DZ. NR 683/3, 686/17 I 686/12 PRZY UL.ŁUCHOWSKIEJ W M. CHOJNICE	WIRAZ Z BUDOWĄ URZĄDZEN BUDOWLANYCH Z TYM ZWIĄZANYCH	PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU KLUBOWEGO NA STADIONIE MIEJSKIM NA DZ. NR 683/3, 686/17 I 686/12 PRZY UL.ŁUCHOWSKIEJ W M. CHOJNICE	WIRAZ Z BUDOWĄ URZĄDZEN BUDOWLANYCH Z TYM ZWIĄZANYCH
PROJEKTOWANEGO OBJEKTU BUDOWLANEGO	RZUT PARTERU	SKALA 1:100	NR RYS 1
BRANŻA BUDOWLANA		PROJEKTANT: ARCHITEKTURA SPECJALNOŚĆ: ARCHITEKTURA MGR INŻ. ARCH. JAROSŁAW ŚWIERCZEWSKI UPR. NR 556/75Bg GP-KZ-73429494	SPRAWDZAJĄCY: KONSTRUKCJA SPECJALNOŚĆ: ARCHITEKTURA MGR INŻ. ARCH. JAN SABINIARZ UPR. NR 556/75Bg GP-KZ-73422782
05.04.2013	05.04.2013	05.04.2013	05.04.2013

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title
()
/Subject
(D:20130701105919+02'00')
/ModDate
()
/Keywords
(PDFCreator Version 0.9.5)
/Creator
(D:20130701105919+02'00')
/CreationDate
(Admin)
/Author
-mark-