


OZNACZENIA:

- wm 100


- proj. wentylator osiowy, ścienny, wyciągowy o wydajności 95m3/h  
moc silnika 8W, napięcie 230V, masa 0,57 kg
- wm 200

- proj. wentylator osiowy, ścienny, wyciągowy o wydajności 180m3/h  
moc silnika 16W, napięcie 230V, masa 0,77 kg
- wmd 125

- proj. wentylator dachowy, wyciągowy o wydajności min. 450m3/h i min. 480m3/h  
z tłumikiem, na podstawie kominowej (lub na podstawie tłumiącej)



II ETAP



LP	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA [m2]	RODZAJ POSADZKI
1/1	SZATNIA +WEŻEŁ SANITARNY	24,88	PL GRANITOGRESS
1/2	SZATNIA +WEŻEŁ SANITARNY	28,03	PL GRANITOGRESS
1/3	KOTŁOWNIA	4,38	PL GRANITOGRESS
1/4	POM.SOCJALNE	5,80	PL GRANITOGRESS
1/5	KOMUNIKACJA	5,51	PL GRANITOGRESS
1/6	WC PERSONELU BARU	5,37	PL GRANITOGRESS
1/7	WC MĘSKI + NIEPEŁNOSP.R.	5,19	PL GRANITOGRESS
1/8	ZAPLECZE BARU	16,08	PL GRANITOGRESS
1/9	WC DAMSKI	3,18	PL GRANITOGRESS
1/10	KOMUNIKACJA	10,42	PL GRANITOGRESS
1/11	BAR + SALA KONSUMPCYJNA	68,49	PL GRANITOGRESS
1/12	SALA KONSUMPCYJNA	22,33	PL GRANITOGRESS
		200,11	

PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH MARIUSZ KŁOSOWSKI			
88-604 CHOJNICE ul.Gańska 54			
NAZWA I ADRES	PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU KLUBOWEGO NA STADIONIE MIEJSKIM NA DZ. NR 683/3, 680/17 I 680/12		
PROJEKTOWANEGO	PRZY UL.ICHNIOWSKIEJ W M.CHOJNICE		
OBIEKTU BUDOWLANEGO	WRAZ Z BUDOWĄ URZĄDZEN BUDOWLANYCH Z TYM ZWIĄZANYCH		
RZUT PARTERU - INSTALACJA WENTYLACJI	SKALA	1:100	
BRANŻA SANITARNA	NR RYS	15	
PROJEKTANT INSTALACJI SANITARNYCH SPECJALNOŚĆ: INSTALACJE SANITARNE MGR INŻ. MIROSLAWA PILARSKA UPR. NR 47268			
SPRAWDZAJĄCY INSTALACJE SANITARNE SPECJALNOŚĆ: INSTALACJE SANITARNE MGR INŻ. JAN BURGIJN GPKGH/342-495			
05.04.2013	05.04.2013	05.04.2013	