

I ETAP

II ETAP

LP	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA [m2]	RODZAJ POSADZKI
2/1	PRZEBIERALNIA+WĘZEŁ SANIT.	24,81	PŁ. GRANITOGRESS
2/2	POM. SPRZĄTACZKI	6,77	PŁ. GRANITOGRESS
2/3	KOMUNIKACJA	5,25	PŁ. GRANITOGRESS
2/4	PRZEBIERALNIA	15,26	PŁ. GRANITOGRESS
2/5	WEZEŁ SANITARNY	4,54	PŁ. GRANITOGRESS
2/6	KOMUNIKACJA	9,79	PŁ. GRANITOGRESS
2/7	PRZEBIERALNIA	12,57	PŁ. GRANITOGRESS
2/8	PRZEBIERALNIA	19,34	PŁ. GRANITOGRESS
2/9	WĘZEŁ SANITARNY	7,47	PŁ. GRANITOGRESS
2/10	MAGAZYN SPRZĘTU	11,16	PŁ. GRANITOGRESS
2/11	BIURO	11,12	PŁ. GRANITOGRESS
2/12	BIURO	22,32	PŁ. GRANITOGRESS
2/13	KOMUNIKACJA	12,17	PŁ. GRANITOGRESS
		162,57	

OZNACZENIA:

———— - proj. przewody zasilające

– – – – – – – - proj. przewody powrotne

(P1)(P2) - proj. pion c.o. (etap I)

(P1)÷(P8) - proj. pion c.o. (etap II)

Uwaga: Przewody instalacji c.o. wykonać z rur wielowarstwowych do instalacji grzewczych łączonych za pomocą obrączek zaciskowych z pierścieniem pełnym (lub z rur miedzianych łączonych lutem miękkim).

Instalację c.o. zaprojektowana w etapie I należy włączyć do instalacji projektowanej w pomieszczeniu kotłowni po wykonaniu etapu II.

PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH
MARIUSZ KŁOSOWSKI
89-604 CHOJNICE ul.Gdańska 54

NAZWA I ADRES PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO	PRZEBUDOWA , ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU KLUBOWEGO NA STADIONIE MIEJSKIM NA DZ. NR 683/3, 660/17 I 660/12 PRZY UL.LICHNOWSKIEJ W M. CHOJNICE WRAZ Z BUDOWĄ URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH Z TYM ZWIĄZANYCH
RZUT PIĘTRA - INSTALACJA C.O.	SKALA 1:100
BRANŻA SANITARNA	NR RYS 8

PROJEKTANT INSTALACJ SANITARNYCH SPECJALNOŚĆ: INSTALACJE SANITARNE MGR INŻ. MIROSŁAWA PILARSKA UPR. NR 472/68	ASYSTENT PROJEKTANTA MGR INŻ. AGNIESZKA PAZDYK	SPRAWDZAJĄCY INSTALACJE SANITARNE SPECJALNOŚĆ: INSTALACJE SANITARNE MGR INŻ. JAN BURGLIN GPKG-I-7342-24/95
05.04.2013	05.04.2013	05.04.2013