

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty rozbiórkowe					
1	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0348-03	(6.5+2.82*2+4.0*2+1.67*2+2.82*2+1.3+0.9+1.56*2)*3.0+0.9*4*2.0-12*2.0*0.8	m ²	91.320	
				RAZEM	91.320
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.do 2 m2	szt.		
d.1	0354-09	13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
3	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
d.1	0329-03	2.2*0.6*2*0.4	m ³	1.056	
				RAZEM	1.056
5	KNR 4-02	Demontaż brodzika stalowego	kpl.		
d.1	0235-07	4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
6	KNR 4-02	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
d.1	0235-08	4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
7	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.1	0235-06	5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
8	KNR 4-01	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m ²		
d.1	0807-04	37.8+18.4	m ²	56.200	
				RAZEM	56.200
9	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³		
d.1	0108-11	14.61+56.2*0.04	m ³	16.858	
				RAZEM	16.858
10	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.1	0108-12	Krotność = 9 14.61+56.2*0.04	m ³	16.858	
				RAZEM	16.858
2 Roboty budowlane					
11	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m ³		
d.2	0304-01	(2.0*1.0+1.2*3.0-2.0)*0.12	m ³	0.432	
				RAZEM	0.432
12	KNR 2-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/4ceg.	m ²		
d.2	0120-01	(1.25*4+0.8)*1.3	m ²	7.540	
				RAZEM	7.540
13	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gr.25mm	m ²		
d.2	1106-02	37.8+18.4	m ²	56.200	
				RAZEM	56.200
14	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm	m ²		
d.2	1106-03	37.8+18.4	m ²	56.200	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	56.200
15	KNR 2-02	Izolacje z folii gr. 0,3 mm	m ²		
d.2	0616-01	18.4	m ²	18.400	
				RAZEM	18.400
16	KNR-W 2-	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte	m ²		
d.2	02 1105-	na gładko	m ²	37.800	
	01	37.8			
				RAZEM	37.800
17	KNR-W 2-	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o	m ²		
d.2	02 1105-	1 mm	m ²	37.800	
	02	Krotność = 3			
		37.8			
				RAZEM	37.800
18	KNR 4-01	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścianie	m ²		
d.2	0711-01	14*0.2*3	m ²	8.400	
				RAZEM	8.400
19	KNR 2-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dla drzwi wewnętrzlokalowych	szt.		
d.2	1016-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o	m ²		
d.2	1017-02	pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m ²	3.600	
		0.9*2.0*2			
				RAZEM	3.600
21	NZ	Montaż drzwi wahadłowych wraz z ościeżnicą	m ²		
d.2		2*0.4*1.3*3	m ²	3.120	
				RAZEM	3.120
22	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodziel-	m ²		
d.2	1023-07	nych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2	m ²	6.600	
		1.5*2.2*2			
				RAZEM	6.600
23	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej - parapety ze-	m ²		
d.2	202 0541-	wewnętrzne	m ²	1.050	
	01	0.35*1.5*2			
				RAZEM	1.050
24	KNR 4-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad	szt.		
d.2	0321-02	1.5 w ścianach z cegieł	szt.	2.000	
		2			
				RAZEM	2.000
25	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na sufitach z elem.pref.i	m ²		
d.2	0815-05	bet.wylewanych	m ²	56.200	
		56.2			
				RAZEM	56.200
26	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na ścianach z elem.pref.i	m ²		
d.2	0815-03	bet.wylewanych	m ²	92.920	
		(6.6*2+5.75*2)*3.0+6.6*2+2.81*2			
				RAZEM	92.920
27	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "	m ²		
d.2	202 1134-	ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	51.540	
	02	(6.6+2.8)*2*2.05+1.25*8*1.3			
				RAZEM	51.540
28	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.2	0829-01				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		51.54	m ²	51.540	
				RAZEM	51.540
29 d.2	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą 51.54	m ² m ²	51.540	
				RAZEM	51.540
30 d.2	NNRNKB 202 2809- 05	Listwa wykańczająca (6.6+2.8)*2+1.5*8	m m	30.800	
				RAZEM	30.800
31 d.2	NNRNKB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 37.8+18.4	m ² m ²	56.200	
				RAZEM	56.200
32 d.2	KNR 2-02 1112-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych wraz z cokolikiem 37.8+24.0*0.1	m ² m ²	40.200	
				RAZEM	40.200
33 d.2	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 37.8	m ² m ²	37.800	
				RAZEM	37.800
34 d.2	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 18.4	m ² m ²	18.400	
				RAZEM	18.400
35 d.2	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą 18.4	m ² m ²	18.400	
				RAZEM	18.400
36 d.2	KNR 2-02 1505-09	Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnętrznych 56.2+92.9	m ² m ²	149.100	
				RAZEM	149.100
37 d.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów 56.2	m ² m ²	56.200	
				RAZEM	56.200
38 d.2	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych sufitów - dod.za każde dalsze malowanie 56.2	m ² m ²	56.200	
				RAZEM	56.200
39 d.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian 92.9	m ² m ²	92.900	
				RAZEM	92.900
40 d.2	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych ścian - dod.za każde dalsze malowanie 92.9	m ² m ²	92.900	
				RAZEM	92.900
41 d.2	KNR 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne - do przewodów murowanych 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
3 Instalacja elektryczna					
42 d.3	KNR 5-08 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na kołkach kotwiących (il.mocowań 4)	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		9+4+18	kpl.	31.000	
				RAZEM	31.000
43	KNR 5-08 d.3 0504-07	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych DIFFUSLUX (2x36W)"THORN" 9	szt.		
			szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
44	KNR 5-08 d.3 0504-07	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych SUPERCLUB (28W) "THORN" 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
45	KNR 5-08 d.3 0514-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych T8 (36W) 18	szt.		
			szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
46	NZ d.3	Montaż wentylatora 220V i czujki ruchu 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
47	KNR 4-03 d.3 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle 10+80+50	m		
			m	140.000	
				RAZEM	140.000
48	KNR 5-08 d.3 0210-01	Przewody kabelkowe YDY 2x1,5mm 10.0	m		
			m	10.000	
				RAZEM	10.000
49	KNR 5-08 d.3 0210-01	Przewody kabelkowe YDY 3x1,5mm 80.0	m		
			m	80.000	
				RAZEM	80.000
50	KNR 5-08 d.3 0210-01	Przewody kabelkowe YDY 3x2,5mm 80.0	m		
			m	80.000	
				RAZEM	80.000
51	KNR 5-08 d.3 0806-03	Reczne wykonanie ślepych otworów 20+2+4	szt.		
			szt.	26.000	
				RAZEM	26.000
52	KNR 5-08 d.3 0303-02	Montaż na gotowym podłożu puszek z tworzywa sztucznych 20	szt.		
			szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
53	KNR 5-08 d.3 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
54	KNR 5-08 d.3 0307-04	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4 Instalacje sanitarne					
55	KNR 2-15 d.4 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 3	kpl.		
			kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
56	KNR-W 2-15 d.4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 8	kpl.		
			kpl.	8.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	8.000
57 d.4	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
58 d.4	KNR-W 2-15 0232-02	Brodziki natryskowe 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
59 d.4	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr.nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
60 d.4	KNR-W 2-15 0106-01	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 17.0	m m	17.000	
				RAZEM	17.000
61 d.4	NZ	Montaż trójnika ocynkowanego o śr. 15-20 mm 40	szt. szt.	40.000	
				RAZEM	40.000
62 d.4	KNR-W 2-15 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 15.0	m m	15.000	
				RAZEM	15.000
63 d.4	KNR-W 2-15 0208-04	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 150 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 2.0	m m	2.000	
				RAZEM	2.000
64 d.4	NZ	Wstawienie trójnika kanalizacyjnego o śr. 150 mm 30	szt. szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
65 d.4	KNR 2-15 0112-01	Zawory czepalno-analogia 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
66 d.4	KNR 0-35 0131-02	Urządzenia zabezpieczające wodę przed wtórnym zanieczyszczeniem 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
67 d.4	KNR-W 2-15 0218-01	Kratka ściekowe z tworzywa sztucznego 2.0	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
68 d.4	KNR 2-15 0419-04	Grzejniki stalowe dwupłytkowe 600x1800 4	kpl. kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
69 d.4	KNR 2-15 0415-01	Zawór termoregulacyjny 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
5 Szatnia i drzwi wejściowe					
70	KNR 0-19	Demontaż i montaż drzwi wejściowych	m ²		
d.5	0928-12	1.5*2.07*2	m ²	6.210	
				RAZEM	6.210
71	KNR 2-02	Posadzki z wykładziny dywanowej	m ²		
d.5	1113-03	24.2	m ²	24.200	
				RAZEM	24.200
72	KNR 2-02	Listwy przyścienne drewniane	m		
d.5	1113-08	18.0	m	18.000	
				RAZEM	18.000
73	KNR 2-02	Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnętrznych	m ²		
d.5	1505-09	24.2+18.0*2.5	m ²	69.200	
				RAZEM	69.200
74	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów	m ²		
d.5	1505-01	24.2	m ²	24.200	
				RAZEM	24.200
75	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian	m ²		
d.5	1505-01	45.0	m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
6 Chodnik					
76	KNR 2-01	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. III	m ²		
d.6	0233-05	60	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
77	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m ²		
d.6	0101-01	22.0*2.5	m ²	55.000	
				RAZEM	55.000
78	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
d.6	0105-03	22.0*2.5	m ²	55.000	
				RAZEM	55.000
79	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
d.6	0105-04	Krotność = 7 22.0*2.5	m ²	55.000	
				RAZEM	55.000
80	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem	m		
d.6	0407-02	44.0	m	44.000	
				RAZEM	44.000
81	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.6	0511-02	22.0*2.0	m ²	44.000	
				RAZEM	44.000