



PRZEKRÓJ G-G, SKALA 1:20



Zestawienie zbrojenia fundamentu

Lp	średnica f	Długość [m]	Ilość	Długość całkowita [m]	
				A- III	St0S
1	8	2,94	6		17,64
2	12	0,9	4	3,6	
Długość ogółem [m]				3,6	17,64
Masa jednostkowa [kg]				0,888	0,395
Masa ogółem [kg]				3,1968	6,9678
Masa razem [kg]				10,1646	

RZUT FUNDAMENTU, SKALA 1:20



Fundament : BETON C12/15, STAL : A-III : 4 PRĘTY ϕ 12,
STAL A-0 STRZEMIONA ϕ 8

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE ZDZISŁAW KUFEL 89-600 CHOJNICE , ul.Sukienników 6							
NAZWA I ADRES PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO:		ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PARKU 1000 LECIA O ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY, NA DZ. NR 1752/122, 1752/124, 1752/95 W M. CHOJNICE					
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY						SKALA	1:20
						NR RYS.:	14
RZEŻBA PIOTRA DUNINA - FUNDAMENT I MOCOWANIE							
PROJ.ARCHITEKTURY I KONSTRUKCJI mgr inż. arch. Z. Kufel UAN-KZ-7210/379/88 w specj. arch.							
DATA:	07.03.2017						