


Mapa do celów projektowych skala 1:500	
Województwo:	pomorskie
Powiat:	chojnicki
Jednostka ewidencyjna [jd]	Chojnice [220201_1]
Obszar ewidencyjny [id]	Chojnice [0001]
Nr działki ewidencyjnej	510/10
IZP	6640.3388.2016
Sekcja mapy	6.206.17.18.1.2
Nazwa miejscowości (ulica)	Chojnice, ulica Wicka Rogali
Wykonawca	USŁUGI GEODEZYJNO - KARTOGRAFICZNE GEO - KRIS mgr inż. Krzysztof Mazurkiewicz ul. Wicka Rogali 13, 89-604 Chojnice tel. 608 - 686 - 455 WYKONAŁ: Dalecki Leszek SPRAWDZIŁ: KRZYSZTOF MAZURKIEWICZ UPRAWNIENIA NR 19390 G.G.K.
Układ współrzędnych prostokątnych płaskich	2000
Układ wysokości	Kronsztadt 86
Legenda	- zakres opracowania
Informacje dodatkowe	Granice nieruchomości zostały przyjęte z Ewidencji Gruntów i Budynków - nie dokonano ustalenia przebiegu granic nieruchomości. Mapa została wykonana bez ustalenia obciążeń służebnościami gruntowymi. Nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń podziemnych dla których brak było informacji branżowych i nie zostały odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.
Data wykonania	13-01-2017



BILANS TERENU

OZNACZENIE	RODZAJ ZAGOSP.	POW. w m2
	CIĄGI PIESZE ISTNIEJ	40,79
	PIESZOJEZDZIE ISTN.	1 069,55
	ZIELEŃ ISTNIEJĄCA	187,61
	CZĘŚĆ BUDYNKU SZKOŁY	277,59
	CIĄGI PIESZE PROJ.	698,00
	ZIELEŃ PROJ.	1 400,08
	SCHODY ZEWNĘTRZNE PROJ.	15,12
	PROJ. NAWIERZCHNIE POLIURET. BIEŻNI Z PASAMI BEZP.	1 279,05
	PROJ. NAW. POLIURET. ROZBIEGU SKOKU W DAL I TRÓJ.	70,02
	PROJ. ZESKOCZNIA SKOKU W DAL Z LAPACZAMI PIASKU	36,96
	PROJ. NAW. POLIURET. BOISKA WIELOFUNKCYJEGO	968,27
	PROJ. NAW. POLIURETANOWE -TENIS STOŁOWY	30,50
	KOŁO DO PCHNIECIA KULĄ Z SEKTOREM RZUTÓW	148,52
	PROJ. NAW. ZE SZTUCZNEJ TRAWY BOISKA DO P.NOŻNEJ	2 330,10
	ODWOD. LINIOWE PROJ. PRZY BIEŻNI I BOISKU WIELOFUNK.	40,52
	MUREK OPOROWY ISTNIEJĄCY	6,90
	PROJ. NAW. POLIURET. PRZY ROZBIEGU SKOKU W DAL I TRÓJ.	133,81
	PROJ. MUREK OPOROWY PRZY BOISKU WIELOFUNK.	12,38

POWIERZCHNIA RAZEM; 8 745,77

LEGENDA :

Elementy zagospodarowania PROJEKTOWANE	Elementy zagospodarowania ISTNIEJĄCE
	CIĄGI PIESZE PROJEKT.
	ZIELEŃ PROJEKTOWANA
	SCHODY ZEWNĘTRZNE PROJ.
	DRZEWA ISTNIEJĄCE DO LIKWIDACJI
	PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE POLIURETANOWE BIEŻNI Z PASAMI BEZP.
	PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE POLIURETANOWE ROZBIEGU SKOKU W DAL
	PROJEKTOWANA ZESKOCZNIA SKOKU W DAL Z LAPACZAMI PIASKU
	PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE POLIURETANOWE BOISKA WIELOFUNKCYJEGO
	PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE POLIURETANOWE -TENIS STOŁOWY
	LAWKI POJEDYŃCZE PROJEKTOWANE
	KOŁO DO PCHNIECIA KULĄ Z SEKTOREM RZUTÓW
	ELEMENTY DO ROZBIÓRKI
	ODWODNIENIE LINIOWE PROJEKTOWANE
	RZĘDNE ISTNIEJĄCE
	SKARPY PROJEKTOWANE
	FURTKA PROJEKTOWANA
	PROJ. MASZT OŚWIETLENIOWY, NR MASZTU
	KOSZ NA ŚMIECI PROJ.
	PROJ. NAW. ZE SZTUCZNEJ TRAWY BOISKA DO P.NOŻNEJ
	LAWKA CIĄGŁA PROJEKTOWANA
	ROZDZIELNIA STEROWANIA OŚWIELENIEM PROJ.
	ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KAN. DESZCZOWEJ PROJ.
	ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KAN. DRENÓW PROJ.
	INSTAL. WODOCIĄGOWA ISTNIEJĄCA DO DEMONTAŻU
	PROJ. LINIA KABLOWA
	PROJ. RURA OCHRONNA RHDPE-P 110mm
	PROJ. TABLICA INFORMACYJNA

Niniejszym oświadczam że projekt budowlany opracowano metodą elektroniczną na bazie mapy sytuacyjno-wysokosciowej, która jest zgodna z oryginałem przyjętym do zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Chojnicach

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE ZZDZISŁAW KUFEL 89-600 CHOJNICE, ul.Sukienników 6			
NAZWA I ADRES PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO		Przebudowa ist. kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 5 wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 510/10 przy ul.Wicka Rogali 18 w Chojnicach	
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY		SKALA	1:500
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		NR RYS	1
PROJ. ARCHIT+KONSTR mgr inż.arch.Zdzisław Kufel upr. nr UAN-KZ-7210/379/88 w specjal. architekt. i konstr.		PROJ. INS. ELEKTRYCZNYCH mgr inż. Łukasz Bobkowski upr. nr POM/0006/POE/13 w specjal. instalacyjnej	PROJ. INSTAL. SANITARNYCH Hubert Potulski upr. nr 661/68, 299/74 Bg GP-KZ-7342/425/94 w specjal. instal. sanitarnych
Data:	20.01.2017	Data:	20.01.2017