
ŚCIANA NR. 21 -OKNA IST. PRZESUNĄĆ DO IZOLACJI , DOCIEPLENIE 20 CM STYR.GRAFITOWY PROJ.
ŚCIANA NR. 23 - DOCIEPLENIE 6 CM STYR.IST. +15 WEŁNA MINERALNA PROJ.
ŚCIANA NR. 22 - DOCIEPLENIE 6 CM STYR.IST.
ŚCIANA NR. 22 -OKNA IST. DO PRZESUNĄĆ DO IZOLACJI , DOCIEPLENIE 6 CM STYR.IST. +15 STYR. GRAFITOWY PROJ.
ŚCIANA NR. 24 - DOCIEPLENIE 10 CM STYR.IST. +10 STYR. GRAFITOWY PROJ.
ŚCIANA NR. 25 -OKNA IST. PRZESUNĄĆ DO IZOLACJI , DOCIEPLENIE 20 CM STYR.GRAFITOWY PROJ.
ŚCIANA NR. 3 -DOCIEPLENIE 20 CM STYR.GREFITOWY PROJ.
ŚCIANA NR. 4 -OKNA IST. PRZESUNĄĆ DO IZOLACJI ,DOCIEPLENIE 20 CM STYR.GRAFITOWY PROJ.
DRZWI DO DEMONTAŻU OKNO PROJ. Z DEMONTAŻU W.G ODRĘBNEGO OPRACOWANIA
ŚCIANA NR. 5 -DOCIEPLENIE 20 CM STYR.GRAFITOWY PROJ.
ŚCIANA NR. 6 -OKNA IST. PRZESUNĄĆ DO IZOLACJI ,DOCIEPLENIE 20 CM STYR.GRAFITOWY PROJ.
DRZWI PROJ. W.G ODRĘBNEGO OPRACOWANIA
ŚCIANA NR. 7 -DRZWI IST. PRZESUNĄĆ DO IZOLACJI ,DOCIEPLENIE 20 CM STYR.GRAFITOWY PROJ.
ŚCIANA NR. 8 ,DOCIEPLENIE 20 CM STYR. GRAFITOWY PROJ.
ŚCIANA NR. 9 -OKNO IST. POLIWEGLANDWE ,DOCIEPLENIE 20 CM STYR.GRAFITOWY PROJ. PAS POD OKNEM =FILARKI PRZYOKIENNE
ŚCIANA NR. 10-DOCIEPLENIE 20 CM STYR. GRAFITOWY PROJ.
ŚCIANA NR. 11-DOCIEPLENIE 20 CM STYR. GRAFITOWY PROJ.
ŚCIANA NR. 12 -OKNA IST. PRZESUNĄĆ DO IZOLACJI ,DOCIEPLENIE 20 CM STYR.GRAFITOWY PROJ.
ŚCIANA NR. 13-.DOCIEPLENIE 20 CM STYR. GRAFITOWY PROJ.
ŚCIANA NR. 14 -OKNA IST. PRZESUNĄĆ DO IZOLACJI ,DOCIEPLENIE 20 CM STYR.GRAFITOWY PROJ.
ŚCIANA NR. 15 -OKNA PROJ. PRZESUNĄĆ DO IZOLACJI ,DOCIEPLENIE 20 CM STYR.GRAFITOWY PROJ.
ŚCIANA NR. 16 -DRZWI IST. PRZESUNĄĆ DO IZOLACJI ,DOCIEPLENIE 20 CM WEŁNA MINERALNA PROJ.
ŚCIANA NR. 17 -OKNA IST. BEZ ZMIAN ,DOCIEPLENIE 15 CM STYR. IST.
ŚCIANA NR. 18 -OKNA IST. BEZ ZMIAN ,DOCIEPLENIE 15 CM STYR. IST.
ŚCIANA NR. 19 -OKNA IST. BEZ ZMIAN ,DOCIEPLENIE 15 CM STYR. IST.
ŚCIANA NR. 20 -OKNA IST. PRZESUNĄĆ DO IZOLACJI ,DOCIEPLENIE 24 CM STYR.GRAFITOWY PROJ.
WINDA, SCHODY ,BRÓW PROZ W/G ODRĘBNEGO OPRACOWANIA
+0,00
5 217
3 002
1 814
3 064
3 124
2 022
2 965
963
995
1 189
1 189
1 189