

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa dróg z płyt betonowych na terenie miasta Chojnice - ul.Wielewska - ul.Daleka
INWESTOR : Gmina Miejska Chojnice
ADRES INWESTORA : Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Nitka (drogowa)
DATA OPRACOWANIA : 30.10.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.10.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budowa dróg z płyt betonowych na terenie miasta Chojnice - ul.Wielewska - ul.Daleka					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE - CPV 45100000-8			
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,119	km km		
				0,119	
				RAZEM	0,119
2	KNR 2-01 d.1 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą sypcharek 830	m ² m ²		
				830,000	
				RAZEM	830,000
3	KNR 2-01 d.1 0103-04 analogia	Wycinka drzew z karczowaniem pni z wywozem do 6 km 1	szt. szt.		
				1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR 2-31 d.1 0803-03 0803-04	Frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości śr. 6 cm z wywozem do 6 km 140	m ² m ²		
				140,000	
				RAZEM	140,000
5	KNR 2-31 d.1 0802-07 0802-08	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20 cm 600	m ² m ²		
				600,000	
				RAZEM	600,000
2		ROBOTY ZIEMNE - CPV 45100000-8			
6	KNR 2-01 d.2 0205-04 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 6 km 357,65	m ³ m ³		
				357,650	
				RAZEM	357,650
3		JEZDNIA Z PŁYT - CPV 45233000-9 I CPV 45233100-0			
7	KNR 2-31 d.3 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 911,13	m ² m ²		
				911,130	
				RAZEM	911,130
8	KNR 2-31 d.3 0106-03 0106-04	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 15 cm grubości po zagęszczeniu 911,13	m ² m ²		
				911,130	
				RAZEM	911,130
9	KNR 2-31 d.3 0114-05	Podbudowa z mieszanki kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm - kruszywo 0/31,5mm 910,93	m ² m ²		
				910,930	
				RAZEM	910,930
10	KNR 2-25 d.3 0408-04	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o powierzchni ponad 3 m2) - budowa 792	m ² m ²		
				792,000	
				RAZEM	792,000
4		NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ - CPV 45233000-9 I CPV 45233100-0			
11	KNR 2-31 d.4 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 31	m ² m ²		
				31,000	
				RAZEM	31,000
12	KNR 2-31 d.4 0106-03 0106-04	Warstwa odcinająca z piasku zagęszczana mechanicznie - 15 cm grubości po zagęszczeniu 31	m ² m ²		
				31,000	
				RAZEM	31,000
13	KNR 2-31 d.4 0114-05 0114-06	Podbudowa z mieszanki kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 23 cm - kruszywo 0/31,5mm 31	m ² m ²		
				31,000	
				RAZEM	31,000
14	KNR 2-31 d.4 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 31	m ² m ²		
				31,000	
				RAZEM	31,000
5		ELEMENTY ULIC - CPV 45233100-0			
15	KNR 2-31 d.5 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu C12/15 14*0,054 0,76	m ³ m ³		
				0,760	
				RAZEM	0,760
16	KNR 2-31 d.5 0403-05	Krawężniki betonowe wjazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej 18	m m		
				18,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6		REGULACJE - CPV 45231300-8		RAZEM	18,000
17	KNR 2-31 d.6 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych (sanitarnych) z wymianą włączów na nowe typu D400 3	szt. szt.	 3,000	 3,000
18	KNR 2-31 d.6 1406-04	Regulacja pionowa skrzynek zaworów wodociągowych 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
7		ROBOTY INNE		RAZEM	1,000
19	KNR 2-01 d.7 0510-01 0510-02	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 20 cm (schodkowanie nawierzchni) 71,12	m ² m ²	 71,120	 71,120
20	KNR 2-01 d.7 0510-01 0510-02	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 15 cm (pozostałe tereny zielone) 425	m ² m ²	 425,000	 425,000
21		Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza inwestycji 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
22		Dostosowanie się do wymogów SST, uzgodnień branżowych 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
8		OSŁONY KABLOWE AROT		RAZEM	1,000
23	KNR 2-01 d.8 0701-0202	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III 20	m m	 20,000	 20,000
24	KNR 5-10 d.8 0303-02	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie 20	m m	 20,000	 20,000
25	KNR 2-01 d.8 0704-0202	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III 20	m m	 20,000	 20,000
				RAZEM	20,000