

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa dróg z płyt betonowych na terenie miasta Chojnice - ul. Wrzosowa - ul. Jagodowa
INWESTOR : Gmina Miejska Chojnice
ADRES INWESTORA : Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Nitka (drogowa)
DATA OPRACOWANIA : 30.10.2018r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.10.2018r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budowa dróg z płyt betonowych na terenie miasta Chojnice - ul. Wrzosowa - ul. Jagodowa					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE - CPV 45100000-8			
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,212	km km		
				0,212	
				RAZEM	0,212
2	KNR 2-01 d.1 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 1110	m ² m ²		
				1 110,000	
				RAZEM	1 110,000
3	KNR 2-31 d.1 0810-02 analogia	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem na odległość 6 km 0,6	m ² m ²		
				0,600	
				RAZEM	0,600
4	KNR 2-31 d.1 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem do 6km 3	m m		
				3,000	
				RAZEM	3,000
5	KNR 2-31 d.1 0802-07 0802-08	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego śr. grubości 10 cm z wywozem na odległość do 6 km 1063	m ² m ²		
				1 063,000	
				RAZEM	1 063,000
2		ROBOTY ZIEMNE - CPV 45100000-8			
6	KNR 2-01 d.2 0205-04 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 6 km 545,6	m ³ m ³		
				545,600	
				RAZEM	545,600
3		JEZDZIA Z PŁYT - CPV 45233000-9 I CPV 45233100-0			
7	KNR 2-31 d.3 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 1316,88	m ² m ²		
				1 316,880	
				RAZEM	1 316,880
8	KNR 2-31 d.3 0106-03 0106-04	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 15 cm grubości po zagęszczeniu 1316,88	m ² m ²		
				1 316,880	
				RAZEM	1 316,880
9	KNR 2-31 d.3 0114-05	Podbudowa z mieszanki kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm - kruszywo 0/31,5mm 1278,42	m ² m ²		
				1 278,420	
				RAZEM	1 278,420
10	KNR 2-25 d.3 0408-04	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o powierzchni ponad 3 m2) - budowa 1201,5	m ² m ²		
				1 201,500	
				RAZEM	1 201,500
4		NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ - CPV 45233000-9 I CPV 45233100-0			
11	KNR 2-31 d.4 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 36	m ² m ²		
				36,000	
				RAZEM	36,000
12	KNR 2-31 d.4 0106-03 0106-04	Warstwa odcinająca z piasku zagęszczana mechanicznie - 15 cm grubości po zagęszczeniu 36	m ² m ²		
				36,000	
				RAZEM	36,000
13	KNR 2-31 d.4 0114-05 0114-06	Podbudowa z mieszanki kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 23 cm - kruszywo 0/31,5mm 36	m ² m ²		
				36,000	
				RAZEM	36,000
14	KNR 2-31 d.4 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kolor szary 36	m ² m ²		
				36,000	
				RAZEM	36,000
5		ELEMENTY ULIC - CPV 45233100-0			
15	KNR 2-31 d.5 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu C12/15 18*0,054 1	m ³ m ³		
				1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNR 2-31 d.5 0403-05	Krawężniki betonowe wjazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej 18	m m		
				18,000	
				RAZEM	18,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6		REGULACJE - CPV 45231300-8			
17 d.6	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych (sanitarnych)	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
18 d.6	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
7		ROBOTY INNE			
19 d.7	KNR 2-01 0510-01 0510-02	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 20 cm (schodkowanie nawierzchni)	m ²		
		115,38	m ²	115,380	
				RAZEM	115,380
20 d.7	KNR 2-01 0510-01 0510-02	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 15 cm (pozostałe tereny zielone)	m ²		
		950	m ²	950,000	
				RAZEM	950,000
21 d.7		Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza inwestycji	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.7		Dostosowanie się do wymogów SST, uzgodnień branżowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000