


MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH SKALA 1 : 500

woj. pomorskie
pow. chojnicki
gm. Chojnice 220201_1
obr. Chojnice 220201_1.0001
miej. Igły
Dot. dz. 345/2
ID 6640.1890.2018
Data opracowania 13.07.2018 r.
Wykonał: Sylwester Patubicki
Kierownik pracy: Sławomir Dziuba

Numeryczna mapa zasadnicza pozyskana z PODGK w CHOJNICACH.
Stan bazy z dnia 05.07.2018 r. Aktualizacja na dzień 09.07.2018 r.
Granice zostały przyjęte zgodnie ze stanem bazy Ewidencji Gruntów i Budynków.
Na mapie do celów projektowych nie dokonano ustalenia obciążenia zapisanych w KW.
Układ współrzędnych poziomych: 2000
Poziom odniesienia wysokości: Kronsztadt 85



UZGODNIENIE NR 422/18

Ustala się dwumetrową strefę ochronną z każdej strony kabla, którego należy zlokalizować we własnym zakresie. W strefie ochronnej prace należy prowadzić ręcznie. Wszystkie skrzyżowania i zbliżenia do naszych linii kablowych i napowietrznych należy wykonać zgodnie z PN-76/E-05 i 25 i PN 98/E-05100-1. Uzgodnienie należy uaktualnić przed rozpoczęciem robót i powiadomić właściwy Rejon o dokonanych terminie ich rozpoczęcia z zachowaniem 7-dniowego wyprzedzenia. Na oznaczonym terenie mogą znajdować się kable nie będące własnością RD Chojnice

Uzgodnienie dotyczy proj. przebudowy i zmiany istniejących kabli elektroenergetycznych i stacji kablowe dotychczas do nowego projektu

Uzgodnienie ważne 2 lata *na okres 2 lat*
Chojnice dnia *10.10.2018*

W miejscach skrzyżowań i zbliżeń proj. infrastruktury z kablami energetycznymi, na kable energetyczne nałożyć rurę typu AROT
- na kable SNφ 160mm
- na kable NNφ 110mm
Zobowiązuje się wykonawcę prac ziemnych do zgłaszania wykopu przed zasypaniem w RD Chojnice celem dokonania odbioru stanu technicznego naszych urządzeń.

ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
Dział Rozwoju i Inwestycji
Kierownik

Stanisław Osowski