



Zakres nr 1.

Wykonanie murku niwelującego różnicę poziomów pomiędzy projektowanym placem a istniejącym chodnikiem. Murek d³. 16m i wys.ok40cm architektonicznie nawiązywać powinien do istniejącego. Wykonanie chodnika w/g istniejącego wzoru pow. ok.34,3m²



Zakres nr 1.

Uzupełnienie istniejącego murku, rozbiórka murku (widoczny w głębi) d³. ok.10m. Demontaż siatki ogrodzeniowej i słupków.



Zakres nr 2.

Wykonanie schodów zewnętrznych na osi komunikacji pieszej z parku szer. 6m, różnica poziomów projektowanego placu targowego i istniejącego chodnika ok. 60cm.



Zakres nr 3.

Rozbiórka pełnego ogrodzenia długość ok. 13m do poziomu murku widocznego po lewej stronie. Fragment ogrodzenia ok. 6m do całkowitej rozbiórki. Istniejący chodnik pow. ok. 24m² do obniżenia do poziomu ul. Parkowej



Zakres nr 3.
Widok od strony południowej ul. Parkowej .



Zakres nr 3.
Widok od strony projektowanego placu targowego.



Zakres nr 4.

Widok obiektu przeznaczonego do rozbiórki, pow. zabudowy ok. 14,3m²



Zakres nr 4.

Na pierwszym planie widok murku betonowego przeznaczonego do rozbiórki. Na drugim planie obiekt również przeznaczony do rozbiórki. Wykonanie w tym miejscu podjazdu, różnica poziomów planowana 76cm, długość 5,5m, spadek ok. 14%.



Zakres nr 4.
Istniejące schody przeznaczone do rozbiórki.



Zakres nr 4.
Widok na miejsce powstania budynku toalety publicznej