

ENEA Operator Sp. z o.o.

REJON DYSTRYBUCJI

CHOJNICE (2)

UZGODNIENIE NR 621/19

Ustala się dwumetrową strefę ochronną z każdej strony kabla, którego należy zlokalizować we własnym zakresie. W strefie ochronnej prace należy prowadzić ręcznie. Wszystkie skrzyżowania i zbliżenia do naszych linii kablowych i napowietrznych należy wykonać zgodnie z PN-76/E-05 i 25 i PN 93/E-05100-1. Uzgodnienie należy uaktualnić przed rozpoczęciem robót i powiadomić biuro RD o dokonanych terminie ich rozpoczęcia z zachowaniem 7-dniowego wyprzedzenia. Na oznaczonym terenie mogą znajdować się kable nie będące własnością RD Chojnice

Uzg. dot. proj. budowy ul. Rolbieckiego w Chojnicach.  
Zamierzane miejsce „A” należy przebudować.  
Istn. kable energetyczne przystosować do poziomu  
nowej nawierzchni.

Uzgodnienie ważne 2 lata

Chojnice dnia 31.12.2019 r.



W miejscach skrzyżowań i zbliżeń proj. infrastruktury z kablami energetycznymi, na kable energetyczne  
- nałożyć rurę typu AROT  
- na kable SNφ 160mm  
- na kable NNφ 110mm  
Zobowiązuje się wykonawcę prac ziemnych do zgłaszania wykopu przed zasypaniem w RD Chojnice celem dokonania odbioru stanu technicznego naszych urządzeń.


\*Na przebudowę w/w kolizji,


~~\*Na zasilanie w energię elektryczną~~

wystąpić o wydanie warunków technicznych, opracować projekt budowlany, który należy uzgodnić w RD Chojnice.











ENEA Operator Sp. z o.o.  
Dyrektor Rejonu Dystrybucji Chojnice  
z up.

Stanisław Osowski  
Kierownik Działu Rozwoju i Inwestycji





## LEGENDA

-  - projektowana droga naw. z kostki betonowej 20x10x8 cm
-  - projektowane miejsca postojowe naw. z płyt ażurowych 60x40x12 cm
-  - projektowane zjazdy do posesji naw. z kostki betonowej 20x10x8 cm
-  - projektowane dojścia i chodniki z naw. kostki betonowej 20x10x8 cm
-  - projektowane schody terenowe naw. z kostki betonowej 20x10x8 cm
-  - zakres odrębnego opracowania pracowni architektonicznej
-  - projektowany chodnik przy ul. Piłsudskiego (dowiązanie do odrębnego pracowania)
-  - projektowana ścieżka przy ul. Piłsudskiego (dowiązanie do odrębnego pracowania)
-  - projektowany zjazd przy ul. Piłsudskiego (dowiązanie do odrębnego pracowania)
-  - krawężnik betonowy 15x30x100 cm