

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont nawierzchni ul. Pietruszkowej i Strzeleckiej w Chojnicach na odcinku od skrzyżowania z ul. Młyńską do skrzyżowania
ADRES INWESTYCJI : dz. nr ew. 1465/1, 1491/9, 1491/8, 1507/3, 1512; obręb ewid. [0001] Chojnice; jednostka ewidencyjna [220201_1] CHOJNICE - M
INWESTOR : Gmina Miejska Chojnice
ADRES INWESTORA : Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Łukasz Śpica (drogowa)
DATA OPRACOWANIA : 2021-07-13

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2021-07-13

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNNR 6	Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm mechanicznie	m ²		
d.1	0802-08	702,2	m ²	702,200	
		702,2		RAZEM	702,200
2	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km	m ³		
d.1	1103-04	0,16*702,2	m ³	112,400	
	1103-05	112,4		RAZEM	112,400
2		Regulacja armatury			
3	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.		
d.2	1406-05	1	szt.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
4	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
d.2	1406-03	1+1+1+1+1+1+1	szt.	8,000	
		8		RAZEM	8,000
5	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
d.2	1406-04	1+1	szt.	2,000	
		2		RAZEM	2,000
3		Konstrukcja jezdni			
6	KNR 2-31	Nawierzchnia z kostki granitowej szarej 9/11 cm na podsypce cementowo-piaskowej spoinowana żywicą epoksydową z wypełniaczem	m ²		
d.3	0302-05	702,2	m ²	702,200	
		702,2		RAZEM	702,200
4		Inwentaryzacja powykonawcza			
7		Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna	kpl.		
d.4	kalk. własna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000